Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"__" _____ 2016 г.

16.02.2016г.

ОАО "ТМТП"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09
(локальная смета)

на ремонт покрытия: «Склада металлического импортного (ЦЕН/СКЛАД с бытовками), инв. № 10130».

Основание: Дефектная ведомость №09 от 11.02.2016г.
Сметная стоимость строительных работ _____ 163,093 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 9,275 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 67,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт покрытия														
1	ТЕРр68-12-5	**Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных**	**100 м3 конструкций**	0,005 *0,5 / 100*	24818,74	16025,53		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	143	51	92		77,72	0,45
					8793,21	3052					17		16,85	0,09
2	ТЕР01-02-057-03	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3**	**100 м3 грунта**	0,04 *4 / 100*	27064,38			4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1245	1245			248	11,41
					27064,38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3,	1000 м3 грунта	0,0045 *4,5 / 1000*	50906,02	48608,29	32,14	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	264	12	252		20,76	0,1
					2265,59	10526,22		МАТ=4,862			54		60,2	0,31
4	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	8,75	93,99	93,99		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	822		822			
5	тариф	Плата за размещение строительного мусора	т	8,75	288,81			4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2527					
6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,04 *4 / 100*	24216,37	21479,56		4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1114	125	989		24,19	1,12
					2736,81	3738,51					173		20,6	0,94
7	ССЦ 3-2015,п.408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	4	954,69		954,69		3819			3819		
8	ТЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,028 *2,8 / 100*	25554,97	16213,05	965,54	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	819	270	522	27	62,24	2
					8376,38	3997,74		МАТ=4,862			129		22,46	0,72
9	ССЦМ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона крупнозернистые), марка II, тип Б	т	2,828	3768,79		3768,79		10658			10658		
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,105 *0,07*150/100*	11663,44	321,61	11341,83	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	1230		39	1191		
						95,53		МАТ=4,862			12		0,66	0,08
11	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1082	11011,51		11011,51	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	-1191			-1191		
12	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1082	10325,67		10325,67	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1117			1117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,206 *20,6 / 100*	277018	16213,05	252428,6	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	57826	1985	3841	52000	62,24	14,74
					8376,38	3997,74		МАТ=4,862			948		22,46	5,32
14	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-20,81	2489,73		2489,73	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	-51811			-51811		
15	ТССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Г	т	20,81	4146,06		4146,06		86280			86280		
16	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,5	15809,39	294,32	7004,63	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	7905	4255	147	3503	75,22	37,61
					8510,44			МАТ=4,862						
17	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-0,52	3278,74		3278,74	4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	-1705			-1705		
18	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,52	4093,22		4093,22	МАТ=4,862 4-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433;	2128			2128		
								МАТ=4,862						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									121961	7462	5956	106016		63,54
											1158			6,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									123191	7944	6704	106016		67,43
											1331			7,47
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5-7, 10, 12-14, 21, 20, 15, 19, 16)									1230	481	748			3,8895
											174			0,975
Накладные расходы									9366					
Сметная прибыль									5657					
Итоги по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)									236					0,45
Земляные работы, выполняемые ручным способом														0,09
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2540					11,41
									343					0,1
Перевозка грузов автотранспортом														0,31
Автомобильные дороги									3349					
									113216					17,86
														7,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									3819					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									14711					37,61
Итого									138214					67,43
														7,47
В том числе:														
Материалы									106016					
Машины и механизмы									6704					
ФОТ									9275					
Накладные расходы									9366					
Сметная прибыль									5657					
НДС 18%									24879					
ВСЕГО по смете									**163093**					**67,43**
														7,47

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Хаперуга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н.И.