«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. технического директора ОАО «ТМТП»

_____ М.В. Шостко

«__» 06 2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы: «Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов пожаротушения причалов №№ 1 (инв.№4484), 2 (инв. №4485) расположенных на территории нефтерайона ОАО «ТМТП»».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов пожаротушения причалов №№ 1(инв. №4484), 2 (инв. №4485) расположенных на территории нефтерайона ОАО «ТМТП»».
2	Цель выполнения работ, услуг	Обеспечение защиты поверхности трубопроводов от воздействий атмосферы и окружаю среды.
3	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), г.Туапсе
4	Генподрядчик	Определяется по результатам конкурса.
5	Местоположение объекта	Краснодарский край, г.Туапсе, территория нефтерайона ОАО «ТМТП».
6	Вид работ, состав работ	Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия трубопроводов пожаротушения причалов №№ 1, 2; 1.Сдача экологического заключения о соблюдении природоохранного законодательства в области обращения с отходами. 2.Пескоструйная очистка м/к и трубопроводов (ISO 8501-1 или 2 по ГОСТ 9.402-2004) до степени Sa – 2,5 3.Механическая обработка (щетки, машинки УШМ) отдельных мест. 4.Обезжиривание, обеспыливание (нанесение химического состава, смыв водой под давлением) до степени St - 2 - 65% поверхности. 5.Нанесение грунта эпоксидного Jotamastic 80 AI (AI RT), толщиной покрытия 180 мкм поверхности. 7.Обеспыливание поверхности. 8.Нанесение эмали полиуретановой Hardtop XP (AS), толщиной покрытия 60 мкм поверхности.
7	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии согласованного Заказчиком календарного графика выполнения работ и графика поставки материалов Подрядчиком. Максимальный срок выполнения работ 40 календарных дней с учетом доставки материалов на объект.
8	Общие требования к выполнению работ	До начала антикоррозийных работ разработать и согласовать с заинтересованными службами ОАО «ТМТП»: -проект производства работ (ППР). -акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия. Работы производить по оформленному наряд – допуску.
9	Требования к технологии,	Технология выполнения работ в соответствии согласо-

	режиму на объекте	ванного ППР на действующем предприятии по наряд - допуску и акту передачи строительной площадки для выполнения работ.
10	Требования к исполнителю	Квалифицированный состава ИТР и специалистов: -проведение инструктажа по безопасному ведению работ и оказанию первой помощи; -должен иметь Свидетельство о допуске на виды работ оказывающих влияние на безопасность объектов строительства включая опасные и технически сложные объекты. -соблюдение мер по охране окружающей среды в соответствии требований природоохранного законодательства и действующих НД. Необходимое оборудование и материалы, доставить к местам производства работ с паспортами, сертификатами и актами испытаний.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве работ выполнение требований действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТЕР-2001, изданной в редакции 2010г., в ценах по состоянию на 01.01.2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации.
13	Особые условия	1.Разработать и сдать экологическое заключение о соблюдении природоохранного законодательства в области обращения с отходами.
14	Исходные данные	Дефектная ведомость работ по восстановлению АКЗ
15	Дополнительные требования	1.Приемка антикоррозионного покрытия осуществляется по СНиП 3.04.03-85 (обязательное измерение тл. сухого покрытия толщиномером), оформление Акта приемки защитного покрытия 2.Окраску трубопроводов выполнить двумя цветами: вода - красная, пена – желтая.

Приложение: Дефектная ведомость работ по восстановлению АКЗ.

Заместитель начальника отдела капитального строительства ОАО «ТМТП» ..... В.Б. Шиляев

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. начальника нефтерайона ОАО ТМТП" ..... В.Н. Гордиенко