Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. технического директора ОАО "ТМТП"

_____ Погнаев Ю.Г.
"06" 08 2015 г.

АБЗ ППК, инв N 03103
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 57

(локальная смета)

на ремонт душевых № 304,305

Основание: ТЗ № 57 от 06.08.15г.

Сметная стоимость 535161 руб.
строительных работ 441416 руб.
монтажных работ 3217 руб.
Средства на оплату труда 93978 руб.
Сметная трудоемкость 694,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР09-03-022-04	ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,2 *20 / 100*	40460,14	24395,06		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	8092	3213	4879		122,05	24,41
					16065,08	3503,54					701		19,35	3,87
2	ТЕР09-03-022-04	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,2 *20 / 100*	61418,76	38117,27	207,89	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	12284	4619	7623	42	175,45	35,09
					23093,6	5474,45					1095		30,23	6,05
3	ССЦ 1-2015, п.101-5017	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	м2	22 *20*1,1*	2376,06		2376,06		52273			52273		
4	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,002	130534,39		130534,39	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	261			261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								ЗПМ=17,434; МАТ=4,829						
5	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,22 *45,5*2*2,42/1000*	15173,16	9552,65	1732,55	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	3338	855	2102	381	30,25	6,66
					3887,96	1989,05					438		12,8	2,82
6	ТССЦ-101-3730	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс	т	0,22	32146,75		32146,75	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	7072			7072		
7	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092 *(4,6+4,6) / 100*	2275,14	83,48	840	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	209	124	8	77	9,07	0,83
					1351,66	2,44							0,01	
8	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092 *(4,6+4,6) / 100*	2791,59	59,42	1902,14	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	257	76	5	176	6,53	0,6
					830,03	2,44							0,01	
9	ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,37 *(18,5*2) / 100*	31272,44	492,03	8438,39	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	11571	8267	182	3122	166	61,42
					22342,02									
10	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,334 *(16,7*2) / 100*	8765,95	434,07		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	2928	2783	145		69,87	23,34
					8331,88	260,81					87		1,44	0,48
11	ТЕР46-04-005-01	Разборка монолитных перегородок: бетонных	1 м3	1 *0,5*2*	3111,3	1633,07		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	3111	1478	1633		11,93	11,93
					1478,23	447,88					448		3,32	3,32
12	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,259 *(12,9+13) / 100*	23237,28	9976,81		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	6018	3434	2584		111,2	28,8
					13260,47	2914,27					755		21	5,44
13	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	2,072 *25,9*0,08*	2580,42	1277,05		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	5347	2701	2646		10,27	21,28
					1303,37	350,25					726		2,6	5,39
14	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,259 *25,9 / 100*	2017,81	213,04		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	523	468	55		16,54	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1804,77			ЗПМ=17,434;						
15	ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,12 *12 / 100*	61727,89	330,85	49212,77	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	7407	1462	40	5905	96	11,52
					12184,27	59,8		ЗПМ=17,434;			7		0,33	0,04
16	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,12 *12 / 100*	198926,83	98,16	164979,16	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	23871	4062	12	19797	266,7	32
		36 119,21 = 17 936,21 + 100 x (340,16 - 158,33)			33849,51			ЗПМ=17,434;						
17	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	1 м3 изоляции	2,59 *25,9*0,1*	2474,75	475,15	1592,17	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	6410	1055	1231	4124	3,42	8,86
					407,43	116,46		ЗПМ=17,434;			302		0,76	1,97
18	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,259 *25,9 / 100*	16225,43	818,92	8583,89	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	4202	1767	212	2223	61,34	15,89
					6822,62	388,43		ЗПМ=17,434;			101		2,15	0,56
19	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,259 *25,9 / 100*	13864,46	906,22	12440,28	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	3591	134	235	3222	4,66	1,21
					517,96	384,77		ЗПМ=17,434;			100		2,13	0,55
20	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,323 *(16,1+16,2) / 100*	54678,26	2897,57	40468,81	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	17661	3654	936	13071	71,7	23,16
		9 032,36 = 2 768,36 + 116 x (58,93 - 4,93)			11311,88	119,07		ЗПМ=17,434; МАТ=4,829			38		0,66	0,21
21	ТЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,323 *32,3 / 100*	45026,51	1432,43	36769,89	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	14544	2204	463	11877	43,25	13,97
		7 982,23 = 1 718,23 + 116 x (58,93 - 4,93)			6824,19	70,43		ЗПМ=17,434; МАТ=4,829			23		0,39	0,13
22	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковым средством Ceresit CT 99	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,518 *(25,9*2) / 100*	1498,22	397,46	9,22	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	776	565	206	5	9,22	4,78
		74,34 = 441,97 - 9,2 x 39,96			1091,54	10,63					6		0,07	0,04
23	прайс	Противогрибковое средство Ceresit CT 99	кг	4,766	305,1		305,1	1-2015 ТЕР(2010)И1 ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	1454			1454		
								ЗПМ=17,434;						
24	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,259 *25,9 / 100*	72191,95	2012,71	47420,2	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	18698	5895	521	12282	185,96	48,16
					22759,04	784,88					203		4,5	1,17
25	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,41 *41 / 100*	9098,01	911,35		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	3730	3357	373		74,3	30,46
					8186,66	284,52		ЗПМ=17,434; МАТ=4,829			117		1,99	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,41 *41 / 100*	91776,09	418,52	59506,7	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	37628	13059	172	24397	247,89	101,63
		13 533,36 = 8 808,36 + 100 x (106,11 - 58,86)			31850,87	396,62					163		2,78	1,14
27	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41 *41 / 100*	25652,14	353,45	14947,78	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	10517	4244	145	6128	80,55	33,03
					10350,91	437,94					180		3,16	1,3
28	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,41 *41 / 100*	3273,51	397,46	1784,51	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1342	448	163	731	9,22	3,78
					1091,54	10,63					4		0,07	0,03
29	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0656 *(3,28*2) / 100*	4035,45			2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	265	265			36,28	2,38
					4035,45									
30	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 *4 / 100*	22050,23	1950,57		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	882	804	78		179,3	7,17
					20099,66	535,05		ЗПМ=17,434;			21		3,97	0,16
31	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0656 *(3,28*2) / 100*	166152,82	19559,54	125791,73	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	10900	1365	1283	8252	161,89	10,62
					20801,55	3469,37		ЗПМ=17,434;			228		19,16	1,26
32	ТССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	4	605,6		605,6	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	2422			2422		
								ЗПМ=17,434;						
33	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157 *(3,28*2*2,4) / 100*	21312,96	111,51	2929,75	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	3346	2869	18	459	143,96	22,6
					18271,7	3,14		МАТ=4,829					0,01	
34	ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,259 *25,9 / 100*	1217,74	60,3		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	315	300	15		9,58	2,48
					1157,44	36,26		ЗПМ=17,434;			9		0,2	0,05
35	ТЕР10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,259 *25,9 / 100*	62066,87	141	41236,42	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336;	16075	5359	37	10679	163,01	42,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9 315,12 = 8 865,57 + 111 x (44,10 - 40,05)			20689,45			ЗПМ=17,434;						
36	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,02	14980,02	454,39	10427,07	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	300	82	9	209	34,94	0,7
					4098,56									
37	ТЕР10-01-012-02	Обшивка каркасных стен: панелями декоративными пластиковыми	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,035 *3,5 / 100*	4036,86	620,33	142,6	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	141	115	22	4	28,42	0,99
		200,60 = 1 454,17 - 0,1025 x 12 229,99			3273,93									
38	ТССЦ-101-3435	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм	м2	3,6	189,44		189,44	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	682			682		
39	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,11 *11 / 100*	10194,07	96,47		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1121	1111	10		85,3	9,38
					10097,6	57,88					6		0,32	0,04
40	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,11 *11 / 100*	28215,86	592,02	16214,86	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	3104	1255	65	1784	86,67	9,53
					11408,98	77,76					9		0,47	0,05
41	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0,06 *6 / 100*	35658,27	9,02	23657,27	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	2139	720	1	1418	89,1	5,35
					11991,98	5,4							0,03	
42	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,1 *10 / 100*	36722,05	3,01	31210,94	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	3672	551		3121	46,19	4,62
					5508,1	1,74							0,01	
43	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,02 *2 / 100*	5521,59		2462,79	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	110	61		49	24,1	0,48
					3058,8									
44	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,401 *(6+34,1) / 100*	3273,51	397,46	1784,51	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1313	438	159	716	9,22	3,7
					1091,54	10,63					4		0,07	0,03
45	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 *6 / 100*	10602,43	72,19	6954	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	636	215	4	417	29,6	1,78
					3576,24	18,13					1		0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,341 *34,1 / 100*	10368,78	123,39	4671,91	2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	3536	1901	42	1593	44,4	15,14
					5573,48	3,14					1		0,01	
47	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,04 *4 / 100*	21746,13			2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	870	870			214,32	8,57
					21746,13									
48	ТССЦпг03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза	4	239,15	239,15		2-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434;	957		957			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									317901	88205	29271	200425		694,8
											5773			36,93
Накладные расходы									82864					
Сметная прибыль									43868					
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы									441416					688,97
														36,93
Итого Монтажные работы									3217					5,83
Итого									444633					694,8
														36,93
В том числе:														
Материалы									200425					
Машины и механизмы									29271					
ФОТ									93978					
Накладные расходы									82864					
Сметная прибыль									43868					
Непредвиденные затраты 2%									8893					
Итого с непредвиденными									453526					
НДС 18%									81635					
ВСЕГО по смете									535161					694,8
														36,93

Составил: _____

Объёмы работ проверил: зам.начальника ОКСа ОАО "ТМТП" _____ Юрченко Н.И.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" _____ Хандруга Е.И.

Согласованно: И.о.зам. технического директора по КСРиР ОАО "ТМТП" _____ Э.В.Артюх.