Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин

"17" февраля 2016 г.

АБК ППК инв. № 3103

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05

(локальная смета)

на ремонт душевых №102,104,204,205

Основание: ДВ №5 от 01.02.16г; ТЗ № 05 от 17.02.16г.

Сметная стоимость 1124,188 тыс. руб.

строительных работ 945,720 тыс. руб.

монтажных работ 6,982 тыс. руб.

Средства на оплату труда 200,942 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1486,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Раздел 11. ремонт бытовых помещений (душевых №102,104,204,205)3-2015														
1	ТЕР09-03-022-04	ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,4 *40 / 100*	50160,67	31686,75		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	20064	7390	12674		140,36	56,14
					18473,92	4379,34					1752		24,18	9,67
2	ТЕР09-03-022-04	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,4 *40 / 100*	62910,08	39608,5	209,31	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	25164	9237	15843	84	175,45	70,18
					23092,27	5474,14					2190		30,23	12,09
3	ССЦ 3-2015, п.101-5017	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	м2	44 *40*1,1*	2598,15		2598,15		114319			114319		
4	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,004	131426,4		131426,4	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	526			526		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,377	15558,49	9926,37	1744,39	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5866	1466	3742	658	30,25	11,4
					3887,73	1988,93					750		12,8	4,83
6	ТССЦ-101-3730	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс	т	0,377	32366,43		32366,43	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	12202			12202		
7	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184 *18,4 / 100*	2284,07	86,75	845,74	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	420	249	16	155	9,07	1,67
					1351,58	2,44							0,01	
8	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184 *18,4 / 100*	2806,88	61,75	1915,14	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	516	153	11	352	6,53	1,2
					829,99	2,44							0,01	
9	ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,74 *74 / 100*	34775,89	587,96	8496,05	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	25734	19012	435	6287	190,9	141,27
					25691,88									
10	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,67 *67 / 100*	10099,93	518,75		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6767	6419	348		80,35	53,83
					9581,18	299,85					201		1,66	1,11
11	ТЕР46-04-005-01	Разборка монолитных перегородок: бетонных	1 м3	2	3175,1	1696,96		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6350	2956	3394		11,93	23,86
					1478,14	447,85					896		3,32	6,64
12	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,522 *52,2 / 100*	27170,87	11922,22		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	14183	7960	6223		127,88	66,75
					15248,65	3351,15					1749		24,15	12,61
13	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	4,176 *52,2*0,08*	2630,3	1327,01		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	10984	5443	5541		10,27	42,89
					1303,29	350,23					1463		2,6	10,86
14	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,522 *52,2 / 100*	2026,03	221,37		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1058	942	116		16,54	8,63
					1804,66									
15	ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,24 *24 / 100*	63955,57	395,41	49549,08	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	15349	3363	95	11891	110,4	26,5
					14011,08	68,69					16		0,38	0,09
16	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,24 *24 / 100*	205148,7	117,32	166106,6	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	49236	9342	28	39866	306,71	73,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					38924,75									
17	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	1 м3 изоляции	5,22 *52,2*0,1*	2504,2	493,74	1603,05	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	13072	2127	2577	8368	3,42	17,85
					407,41	116,45					608		0,76	3,97
18	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,522 *52,2 / 100*	16315,74	850,96	8642,55	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8517	3561	444	4512	61,34	32,02
					6822,23	388,41					203		2,15	1,12
19	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,522 *52,2 / 100*	13984,89	941,67	12525,29	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	7300	270	492	6538	4,66	2,43
					517,93	384,75					201		2,13	1,11
20	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,65 *65 / 100*	55067,52	3010,93	40745,36	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	35794	7352	1957	26485	71,7	46,61
					11311,23	119,07					77		0,66	0,43
21	ТЕР11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,65 *65 / 100*	45333,43	1488,47	37021,16	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	29467	4435	968	24064	43,25	28,11
					6823,8	70,43					46		0,39	0,25
22	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковым средством Ceresit CT 99	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,044 *(52,2+52,2) / 100*	3301,19	413,01	1796,7	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	3446	1140	431	1875	9,22	9,63
					1091,48	10,63					11		0,07	0,07
23	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,522 *52,2 / 100*	72593,45	2091,45	47744,26	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	37894	11880	1092	24922	185,96	97,07
					22757,74	784,83					410		4,5	2,35
24	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,82 *82 / 100*	10503,19	1089,02		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	8613	7720	893		85,45	70,07
					9414,17	327,22					268		2,29	1,88
25	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,82 *82 / 100*	92197,3	434,89	59913,36	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	75602	26116	357	49129	247,89	203,27
					31849,05	396,6					325		2,78	2,28
26	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,82 *82 / 100*	25767,53	367,28	15049,93	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	21129	8487	301	12341	80,55	66,05
					10350,32	437,92					359		3,16	2,59
27	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,82 *82 / 100*	3301,19	413,01	1796,7	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2707	895	339	1473	9,22	7,56
					1091,48	10,63					9		0,07	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,2624 *26,24 / 100*	4640,49			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1218	1218			41,72	10,95
					4640,49									
29	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08 *8 / 100*	25444,25	2330,88		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2036	1850	186		206,2	16,5
					23113,37	615,21					49		4,57	0,37
30	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2624 *26,24 / 100*	167776,47	20324,75	126651,36	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	44025	5458	5333	33234	161,89	42,48
					20800,36	3469,17					910		19,16	5,03
31	ТССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	8	609,74		609,74	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4878			4878		
32	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2624 *26,24 / 100*	21336,31	115,87	2949,78	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	5599	4794	30	775	143,96	37,78
					18270,66	3,14					1		0,01	
33	ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,522 *52,2 / 100*	1403,05	72,04		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	732	695	37		11,02	5,75
					1331,01	41,66					22		0,23	0,12
34	ТЕР10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,522 *52,2 / 100*	62352,99	146,51	41518,22	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	32548	10799	76	21673	163,01	85,09
					20688,26									
35	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,08	15068,81	472,17	10498,32	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1206	328	38	840	34,94	2,8
					4098,32									
36	ТЕР10-01-012-02	Обшивка каркасных стен: панелями декоративными пластиковыми	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,14 *14 / 100*	4061,91	644,6	143,57	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	569	458	90	21	28,42	3,98
					3273,74									
37	ТССЦ-101-3435	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм	м2	14,4	190,74		190,74	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2747			2747		
38	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,22 *22 / 100*	11726,86	115,26		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2580	2555	25		98,1	21,58
					11611,6	66,59					15		0,37	0,08
39	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,22 *22 / 100*	28349,18	615,18	16325,67	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	6237	2510	135	3592	86,67	19,07
					11408,33	77,75					17		0,47	0,1
40	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0,12 *12 / 100*	37619,72	10,75	23818,94	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4514	1655	1	2858	102,47	12,3
					13790,03	6,28					1		0,03	
41	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,12 *12 / 100*	37761,73	3,58	31424,22	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	4531	760		3771	53,12	6,37
					6333,93	2,09							0,01	
42	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	100 шт.	0,04 *4 / 100*	5997,08		2479,62	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	240	141		99	27,72	1,11
					3517,46									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,813 *(12+69,3) / 100*	3301,19	413,01	1796,7	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2684	887	336	1461	9,22	7,5
					1091,48	10,63					9		0,07	0,06
44	ТЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 *12 / 100*	11200,25	86,29	7001,52	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	1344	493	10	841	34,04	4,08
					4112,44	20,92					3		0,12	0,01
45	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,693 *69,3 / 100*	10405,22	128,22	4703,84	4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	7211	3862	89	3260	44,4	30,77
					5573,16	3,14					2		0,01	0,01
46	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от отходов, образовавшихся в процессе ремонтных работ	100 т мусора	0,08 *8 / 100*	25006,59			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2001	2001			246,47	19,72
					25006,59									
47	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	8	93,99	93,99		4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	752		752			
48	Тариф	Прием отходов, образовавшихся в процессе ремонтных работ	т	8	288,81			4-2015 ТСНБ(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,623; ЗПМ=17,433; МАТ=4,862	2310					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									682241	188379	65455	426097		1486,43
Накладные расходы											12563			79,79
Сметная прибыль									176460					
Итоги по смете:									94001					
Итого Строительные работы									945720					1473,02
Итого Монтажные работы									6982					13,41
Итого									952702					1486,43
В том числе:														79,79
Материалы									426097					
Машины и механизмы									65455					
ФОТ									200942					
Накладные расходы									176460					
Сметная прибыль									94001					
НДС 18%									171486,36					
ВСЕГО по смете									**1124188,4**					**1486,43**
														79,79

Объёмы работ проверил: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н. И.

Расц. и ценообр. проверены: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Кандрута Е.И.

Согласовано: Начальник ОКС ОАО "ТМТП" Лисянский И.В.