УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"
_____ В.А.Захаров
по доверенности №Д-ТМТП-30.08.16-У/0029-1
"____" _____ 2017 г.

Ремонт жб покрытий ППК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-3
(локальная смета)

на **Бетонные покрытия технологических проездов, участок №1, инв.№04085**

Основание: Дефектная ведомость №01-3 от 28.02.2017г.
Сметная стоимость строительных работ 1612175 руб.
Средства на оплату труда 51190 руб.
Сметная трудоемкость 256,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
		ПК35, ПК85-ПК100; ПК140-ПК150												
1	ИЕРр_кн4_71-02-004-1	**Резка бетонного покрытия глубиной: до 10 см**	100 м шва	0,076 *7,6 / 100*	2096,02 713,47	1381,76	0,79	4-2016 ТЕР(2014)	183	62	121		4,5	0,39
2	ИЕРр_кн4_71-02-004-2	**Резка бетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71-02-004-1**	100 м шва	0,076 *7,6 / 100*	2470,13 799,87	1670,26		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	216	70	146		5,04	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-101-2810 *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон	шт.	0,0836 *0,0106+0,073*	5396,97		5396,97	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	451			451		
4	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	0,0308 *3,08 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	2286		2286			
						3738,7		МАТ=4,926			132		16,33	0,58
5	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,2772 *27,72/100*	78982,89	65478,56		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	25178	4304	20874		109	34,74
					13504,33	8945,83		МАТ=4,926			2852		49,49	15,78
6	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разбивка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонных плит для последующей утилизации)	100 м3	0,1355 *13,55 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	10060		10060			
						3738,7		МАТ=4,926			583		16,33	2,54
7	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкц	0,28 *28 / 100*	5095,56	3596,53		4-2016 ТЕР(2014)	1641	483	1158		13,22	4,26
					1499,03	700,97					225		3,79	1,22
	Перевозка и складирование плит на площадке временного хранения													
8	ТССЦпг03-01-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	35,425	55,94	55,94		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1982		1982			
9	ТССЦпг01-01-02-003 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	35,425 *пл*	84,42	84,42		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	2991		2991			
10	ТССЦпг01-01-01-003 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	35,425 *пл*	84,42	84,42		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	2991		2991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТССЦпг03-01-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	35,425 *пл*	55,94	55,94		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1982		1982			
		покрытие												
12	ТЕР27-04-012-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,14	65298,72	54722,4	2538,86	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	10460	1294	8810	356	66,53	10,71
		6 697,31 = 40 925,73 - 10 x 185,50 - 15 x 184,06 - 189 x 156,68			8037,46	12453,59					2006		69,24	11,14
13	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,14	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	-1908		-1908			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-405		15,06	-2,43
14	ССЦ 4-2016,п.408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм	м3	1,4	1140,63		1140,63		1597			1597		
15	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	17,64 *26,46-8,82*	1007,07		1007,07		17765			17765		
16	ТЕР27-04-012-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,14	38349,06	32256,48	1692,57	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	6138	708	5193	237	38,44	6,19
		3 972,03 = 33 584,55 - 189 x 156,68			4400,01	7538,09					1213		41,87	6,74
17	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,14	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	-1908		-1908			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-405		15,06	-2,43
18	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	17,64 *26,46-8,82*	1007,07		1007,07		17765			17765		
19	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (монтаж ранее демонтированных)	100 м3 сборных железобетонных	0,1417 *14,17 / 100*	143219,59	98217,88	24745,22	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846;	22813	3301	16005	3507	163,5	26,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр		сборных железобетонных плит		20256,49	13418,65		ЗПМ=18,113;			2186		74,23	12,1
20	ТЕР27-06-001-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,1663 *16,63 / 100*	142352,84	86078,39	33378,53	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	26391	4379	16462	5550	167,42	32,02
					22895,92	10573,1					2022		59,81	11,44
21	ССЦ 4-2016, п.400-11785	Плиты дорожные ПЖ (серия 3.504.1-20) для покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий	м3	16,63	22670,78		22670,78		377015			377015		
22	ССЦ 4-2016, п.101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	4238,02		4238,02		8476			8476		

ПК595,ПК370, ПК340 (плиты КОС 3шт)

23	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	0,009 *0,9 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	668		668			
						3738,7					39		16,33	0,17
24	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,1183 *11,83/100*	94779,4	78574,24		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	12894	2205	10689		130,8	17,79
					16205,16	10735,03					1461		59,39	8,08
25	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разбивка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонных плит для последующей утилизации)	100 м3	0,1044 *10,44 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	7751		7751			
						3738,7					449		16,33	1,96
26	ТЕР27-03-008-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,06 *6 / 100*	6114,65	4315,85		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	422	124	298		15,86	1,09
					1798,8	841,17					58		4,55	0,31

Перевозка и складирование плит на площадке временного хранения

27	ТССЦпг03-01-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	3,18	55,94	55,94		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	178		178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦпг01-01-02-003 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	3,18	84,42	84,42		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	268		268			
29	ТССЦпг01-01-01-003 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	3,18	84,42	84,42		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	268		268			
30	ТССЦпг03-01-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза	1 т груза	3,18	55,94	55,94		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	178		178			
		покрытие												
31	ТЕР27-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,03 *30 / 1000*	53625,82	45778,04	2538,86	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1839	183	1579	77	44,75	1,54
		5 621,79 = 37 995,21 - 15 x 184,06 - 189 x 156,68			5308,92	10958,91					378		59,9	2,07
32	ТЕР27-04-005-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0,03 *30 / 1000*	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	408		408			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					86		15,06	0,52
33	ССЦ 4-2016,п.408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм	м3	0,45	1140,63		1140,63		513			513		
34	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	7,56 *5,67+1,89*	1007,07		1007,07		7613			7613		
35	ТЕР27-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (монтаж ранее демонтированных)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,0139 *1,39 / 100*	143219,59	98217,88	24745,22	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	2238	324	1570	344	163,5	2,61
					20256,49	13418,65					215		74,23	1,18
36	ТЕР27-06-001-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных	0,089 *(4,98+3,92) / 100*	142352,84	86078,39	33378,53	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	14124	2344	8810	2970	167,42	17,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			плит		22895,92	10573,1		ЗПМ=18,113; МАТ=4,926			1082		59,81	6,12
37	ССЦ 4-2016, п.400-11785	Плиты дорожные ПЖ (серия 3.504.1-20) для покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий	м3	8,9 *3,92+4,98*	22670,78		22670,78		201770			201770		
38	ТЕР09-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (дождеприемные решетки)	1 т конструкций	0,165	5077,2	672,48		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	838	727	111		35,55	5,87
					4404,72	15,94					3		0,08	0,01
39	ТЕР09-06-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (дождеприемные решетки)	1 т конструкций	0,165	7801,68	960,66	548,56	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1287	1038	159	90	50,79	8,38
					6292,46	22,64					4		0,12	0,02
	проезд в районе ПК460													
40	ТЕР01-02-094-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)	100 м3	0,288 *28,8 / 100*	64560,97	64560,97		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	21383		21383			
						3738,7					1239		16,33	5,41
41	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкц	0,24 *24 / 100*	6114,65	4315,85		4-2016 ТЕР(2014)	1688	497	1191		15,86	4,38
					1798,8	841,17					232		4,55	1,25
42	ТЕР27-04-012-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,12 *120 / 1000*	65298,72	54722,4	2538,86	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	8966	1109	7552	305	66,53	9,18
		6 697,31 = 40 925,73 - 10 x 185,50 - 15 x 184,06 - 189 x 156,68			8037,46	12453,59					1718		69,24	9,56
43	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,12 *-120 / 1000*	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	-1635		-1635			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-347		15,06	-2,08
44	ССЦ 4-2016,п.408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм	м3	1,2	1140,63		1140,63		1369			1369		
45	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	15,12 *22,68-7,56*	1007,07		1007,07		15227			15227		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР27-04-012-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,12 *120 / 1000*	38349,06	32256,48	1692,57	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5262	607	4452	203	38,44	5,3
		3 972,03 = 33 584,55 - 189 x 156,68			4400,01	7538,09					1041		41,87	5,77
47	ТЕР27-04-012-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03	1000 м2 покрытия	-0,12 *-120 / 1000*	11846,68	11846,68		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	-1635		-1635			
		251,65 = 2 225,82 - 12,6 x 156,68				2514,81					-347		15,06	-2,08
48	ССЦ 4-2016,п.408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	15,12 *22,68-7,56*	1007,07		1007,07		15227			15227		
49	ТЕР27-04-016-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	1000 м2 поверхности	0,12 *120 / 1000*	6032,31	269,9	4,29	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	833	795	37	1	49,44	6,82
					5758,12									
50	ТССЦ-113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	126 *120*1,05*	23		23	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113;	2898			2898		
51	ТЕР27-06-002-17 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,12 *120 / 1000*	136885,56	37094,4	48980,75	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	18009	7012	5119	5878	413,14	57,02
		16 220,81 = 192 087,25 - 204 x 847,10 - 178 x 17,18			50810,41	9272,59					1280		57,78	7,97
52	ТЕР27-06-002-18 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	0,12 *120 / 1000*	6406,57	1636,75	1174,75	4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	863	496	225	142	29,23	4,04
		144,43 = 8 784,85 - 10,2 x 847,10			3595,07	941,51					130		5,81	0,81
53	СЦМ 4-2016, п.401-0231	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400)	м3	29,376 *24,48+4,896*	4536,93		4536,93		133277			133277		
54	ССЦ 4-2016, п.204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	2,008 *2008,3/1000*	28748,72		28748,72		57727			57727		
55	ССЦ 4-2016, п.204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	2,008 *2008,3/1000*	7777,52		7777,52		15617			15617		
56	ССЦ 2-2016,п.204-	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	1,333 *(1128+205)/1000*	31298,72		31298,72		41721			41721		
57	ССЦ 4-2016, п.204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	1,333 *(1128+205)/1000*	8916,72		8916,72		11886			11886		
58	ССЦ 4-2016,	Проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,0025	35577,54		35577,54		89			89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.204-0030	стали Вр-I, диаметром 5 мм		2,571000										
59	ТССЦпг01-01-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	237,73	150,56	150,56		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	35793		35793			
60	ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	237,73	115,89	115,89		4-2016 ТЕР(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	27551		27551			
61	тариф	Утилизация строительного мусора	т	237,73	288,81				68659					
Итого по разделу 1									1366250					256,53
														103,73

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1245632	28109	201201	947663		224,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			16635			90,2
	1268597	32061	220214	947663		256,53
В том числе, справочно:			19129			103,73
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 7, 12-13, 16-17, 19-20, 24, 26, 31-32, 35-36, 41-43, 46-47, 49, 51-53, 4, 6, 23, 25, 40)	22965	3952	19012			31,602
Накладные расходы			2494			13,5255
В том числе, справочно:	59866					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2441) (Поз. 4, 6, 23, 25, 40)	1660					
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 1772) (Поз. 38-39)	1364					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 46977) (Поз. 1-2, 5, 7, 12-13, 16-17, 19-20, 24, 26, 31-32, 35-36, 41-43, 46-47, 49, 51-53)	56842					
Сметная прибыль	37787					
В том числе, справочно:						
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 2441) (Поз. 4, 6, 23, 25, 40)	879					
68% = 85%*0.8 ФОТ (от 1772) (Поз. 38-39)	1205					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 46977) (Поз. 1-2, 5, 7, 12-13, 16-17, 19-20, 24, 26, 31-32, 35-36, 41-43, 46-47, 49, 51-53)	35703					
Итоги по смете:						
Автомобильные дороги	379301					242,28
Материалы						93,05
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	794726					
	44688					
Перевозка грузов автотранспортом						10,65
Погрузо-разгрузочные работы	100530					
	42311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительные металлические конструкции									4694					14,25
														0,03
Итого									1366250					256,53
														103,73
В том числе:														
Материалы									947663					
Машины и механизмы									220214					
ФОТ									51190					
Накладные расходы									59866					
Сметная прибыль									37787					
НДС 18%									245925					
ВСЕГО по смете									**1612175**					**256,53**
														103,73

Составил: _____ ст.инженер-сметчик ОУПиР Хандруга Е.И.

Проверил: _____ ст. инженер ОКС Филатова Н.А.

Согласовано: _____ начальник ОКС Винокуров А.Б.