УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству,

ремонту и развитию ОАО «ТМТП»

_____ Д. А. Горюхин

«_07_» _сентября_ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 59

Объёмов ремонтных работ: «Перекладка ж/б плит покрытия территории площадки инв. №20288(в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	м3	11,06	
2	Разборка гидромолотом (ПРИМ. бетонного основания)	м3	9,387	
3	Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков	м3	0,86	
4	Разборка покрытий и оснований: щебеночных вручную (межпутье ж/д пути)	м3 конструкций	13,06	
5	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: марка 1200; фр.5-10мм марка 1200 с укаткой	м2 основания	87,1	
6	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (ранее демонтированных)	м3	3,7	
7	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (плит размером: 1,2х3,2х0,16)	м3	4,92	Приложение 1 Армирование плиты П1
8	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (размеры плит подлежащих замене: см. схему п.п.2,3,4,5.)	м3	5,53	Приложение 2 Армирование плиты П2
9	Плиты железобетонные для покрытий дорог	м3	10,45	
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках (бетонного боя)	т	25,23	
11	Перевозка бетонных и ж/б изделий, на расстояние до 45 км I класс груза	т	25,23	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках (с использованием погрузчика)	т	18,3	
3	Перевозка строительного мусора от разборки с утилизацией, на расстояние: до 45 км I класс груза	т	18,3	

Составил:
Ст. инженер ОКС ОАО «ТМТП» Н.А. Филатова

Согласовано:
И.о. начальника ОКС ОАО «ТМТП» В.Б. Шиляев