
Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



"____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на **ЛСР№2_Устройство покрытий пола**

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 45214198 руб.

Средства на оплату труда _____ 993290 руб.

Сметная трудоемкость _____ 5545,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ый квартал 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Полы												
1	ТЕР01-02-007-01	**Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов**	100 м2 уплотненной	76,08	526,86	526,86		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	46097		46097			
						125,52					10983		0,81	70,86
2	ТЕР27-04-007-01	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных**	1000 м2 основания	7,608	33140,1	26430,36	2489,38	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	287108	36924	231244	18940	36,96	323,37
		4 314,26 = 36 130,73 - 15 x 180,32 - 189 x 154,03			4220,36	6311,44					55220		36,24	317,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2 основания	7,608	46750,28	46750,28		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	409027		409027			
		251,65 = 2 192,43 - 12,6 x 154,03				10084,99					88236		62,75	549,01
4	ССЦ 2-2015,.п.408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм		114,1	1001,45		1001,45	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	114265			114265		
5	ССЦ 2-2015,п.408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		3880 *1483+2397*	983,29		983,29	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	3815165			3815165		
6	ТЕР01-02-003-04	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см (послойное уплотнение щебня)	1000 м3 уплотненного грунта	1,5216 *7608*0,2/1000*	6836,45	6836,45		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	11962		11962			
						1901,94					3328		10,91	19,09
7	ТЕР01-02-003-10	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-04	1000 м3 уплотненн	1,5216 *7608*0,2/1000*	4361,25	4361,25		3-2015 ТЕР(2014)	7631		7631			
						1078,23					1887		8	14
8	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (прим)	100 м3 материала основания (в плотном	2,435	16404,13	14227,1	414,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	45784	4935	39839	1010	15,72	44,02
					1762,13	2381					6668		13,88	38,87
9	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	243,46	1661,95		1661,95	3-2015 ТЕР(2014)	404618			404618		
10	ТЕР27-04-016-02	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	1000 м2 поверхности	7,608	4835,6	213,05	4,2	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	42302	40406	1864	32	41,2	360,47
					4618,35									
11	ТССЦ-113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	7608	22,56		22,56	3-2015 ТЕР(2014)	171636			171636		
12	ТЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	7,608	1003021,11	29276,95	932991,73	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	7710903	356551	256150	7098202	344,28	3012,17
		199 443,49 = 192 087,25 + 204 x (883,16 - 847,10)			40752,43	7437,09					65068		48,15	421,28
13	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	7,608	448415,22	3229,51	437977,16	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433;	3423455	63069	28256	3332130	60,9	532,83
		9 152,66 = 8 784,85 + 10,2 x (883,16 - 847,10)			7208,55	1887,99					16519		12,1	105,87
14	ТЕР27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	7,608	1710,97	133,46		3-2015 ТЕР(2014)	14969	13802	1167		12,43	108,76
					1577,51	12,73					112		0,07	0,61
15	ССЦ 2-2015,п.204-	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм	т	201,846	26463,28		26463,28	3-2015 ТЕР(2014)	5341507			5341507		
16	ТССЦ-204-	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку	т	201,846	6636,81		6636,81	3-2015	1339614			1339614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0038	каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм						ТЕР(2014)						
17	ССЦ 2-2015,п.204-	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	9,904	35020,88		35020,88	3-2015 ТЕР(2014)	346847			346847		
18	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	9,904	8490,9		8490,9	3-2015 ТЕР(2014)	84094			84094		
19	ССЦ 2-2015,п.204-	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	263,567	25339,53		25339,53	3-2015 ТЕР(2014)	6678664			6678664		
20	ТССЦ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	263,567	6427,67		6427,67	3-2015 ТЕР(2014)	1694122			1694122		
21	ТЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	76,08	1728,76	63,39	228,89	3-2015 ТЕР(2014)	148640	125680	5546	17414	10,8	944,91
					1436,48	15,34					1342		0,1	8,75
22	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,175	64441,38	298,06	36753,11	3-2015 ТЕР(2014)	12004	5512	60	6432	215,82	43,44
					27390,21	27,2					6		0,15	0,03
23	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования (металлоконструкции ограждения)	1 т конструкц	0,7	13532,22	479,6	1365,54	3-2015 ТЕР(2014)	10750	9408	386	956	94,29	75,9
					11687,08	21,79					17		0,12	0,09
24	ТССЦ-201-0635	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7	62922,39		62922,39	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	44046			44046		
25	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае	0,17	1681,72	50,08	840,18	3-2015 ТЕР(2014)	307	155	10	142	5,31	1,04
					791,46	1,39							0,01	
26	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае	0,17	2424,24	35,67	1902,54	3-2015 ТЕР(2014)	425	95	7	323	3,83	0,75
					486,03	1,39							0,01	
		Раздел 2. Погрузка и вывоз существующего основания под покрытие пола												
27	ТЕР01-01-030-03	Разработка оснований из песка и пгс с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.),	1000 м3 грунта	3,043	8204,2	8204,2		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	28710		28710			
						2318,41					8113		14,96	52,35
28	ТЕР01-01-030-11	При перемещении оснований из пгс и песка на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03	1000 м3 грунта	3,043	18640,29	18640,29		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	65230		65230			
						5267,56					18433		33,99	118,94
29	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланиров	7,8	208,37	208,37		3-2015 ТЕР(2014)	1869		1869			
						58,92					529		0,38	3,4
30	ТЕР01-01-014-03	Погрузка песка и пгс на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3,	1000 м3 грунта	3,043	66913,13	63821,89	39,94	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	234142	10678	223342	122	27,96	97,84
					3051,3	14177,04					49612		81,08	283,74
31	ТССЦпг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	5934	91,62	91,62		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431;	543673		543673			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									32815358	580188	1724889	30510281		4822,16
											283541			1742,58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									33079569	667217	1902071	30510281		5545,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											326073			2003,95
В том числе, справочно:														
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-7, 27-30, 2-5, 8-26)									264211	87028	177182			723,324
											42531			261,387
Накладные расходы									1134108					
В том числе, справочно:														
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 9676) (Поз. 23-26)									7450					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 103564) (Поз. 1, 6-7, 27-30)									83887					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 5518) (Поз. 22)									4911					
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 127022) (Поз. 21)									133373					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 747510) (Поз. 2-5, 8-20)									904487					
Сметная прибыль									695166					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 103564) (Поз. 1, 6-7, 27-30)									41426					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5518) (Поз. 22)									2869					
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 251) (Поз. 25-26)									141					
60% = 75%*0.8 ФОТ (от 127022) (Поз. 21)									76213					
68% = 85%*0.8 ФОТ (от 9425) (Поз. 23-24)									6409					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 747510) (Поз. 2-5, 8-20)									568108					
Итоги по смете:														
Итого									34908843					5545,49
														2003,95
В том числе:														
Материалы									30510281					
Машины и механизмы									1902071					
ФОТ									993290					
Накладные расходы									1134108					
Сметная прибыль									695166					
Временные здания и сооружения 1,8%									628359					
Итого									**35537202**					
Непредвиденные затраты 3%									1066116					
Итого с непредвиденными									**36603318**					
Утилизация 5934*288,81									1713799					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**38317117**					
НДС 18%									6897081					
ВСЕГО по смете									**45214198**					**5545,49**
														2003,95

проверено:

Ведущий работ.