Утверждаю:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"
_____Алексеев А.Е.
"____" _____ 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

объемов работ для ремонта потерны причалов № 4, 5 Нефтерайона

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Причалы № 4-5 Нефтепирса				
Причал № 4				
1	Разборка дефектного бетона	м3	5,1	
2	Бетонирование участков стен ремонтным бетонным составом В25 с добавкой Masteremaco N900 (или аналогичный по характеристикам)	м3	5,10	Стоимость 1 кг добавки - 77 руб.
3	Отбивка бухтящих мест вертикальных поверхностей	м2	3,94	
4	Отбивка бухтящих мест горизонтальных поверхностей	м2	3,50	
5	Нанесение защитного антикоррозийного состава EMACO Nanocrete AP в два слоя тощиной 2 мм. Расход 3 кг/м2 (на армирование)	м2	1,60	Стоимость 1 кг смеси - 190 руб.
6	Оштукатуривание поверхности ремонтным бетонным составом В25 с добавкой EMACO S66 BASF (или аналогичный по характеристикам)	м2	7,44	Стоимость 1 кг добавки - 42 руб.
7	Нанесение защитного слоя поверхности бетона составом Masterseal 303 (или аналогичный по характеристикам). Расход - 0,3 л/м2	м2	7,44	Стоимость 1 кг состава - 600 руб.
8	Демонтаж существующих ж/б плит	м3\шт	40\50	

9	Вывоз и утилизация отходов V класса опасности	м3\шт	40\50	тариф утилизации 5 кл
10	Изготовление ж/б плит на производственной базе с последующей перевозкой к месту производства работ	шт	50,00	
11	Перевозка на расстояние до 3 км	м3	40,00	
12	Бетон В30, F200, W8	м3	40	
13	Арматура: А500С А I Ø16 (петли)	кг	316	
14	Арматура: А500С А III Ø16	кг	8255,5	
15	Арматура: А500С А III Ø12	кг	4639,8	
16	Арматура: А500С А I Ø8	кг	39,5	
17	Монтаж железобетонных плит	м3	40	
18	Заделка швов цементно-песчанным раствором	м	250	
19	Вывоз строительного мусора	тн		
Причал № 5				
20	Разборка дефектного бетона	м3	2,67	
21	Бетонирование участков стен ремонтным бетонным составом В25 с добавкой Masteremaco N900 (или аналогичный по характеристикам)	м3	2,67	Стоимость 1 кг добавки - 77 руб.
22	Отбивка бухтящих мест вертикальных поверхностей	м2	8,96	
23	Отбивка бухтящих мест горизонтальных поверхностей	м2	6,49	
24	Нанесение защитного антикоррозийного состава EMACO Nanocrete AP в два слоя тощиной 2 мм. Расход 3 кг/м2	м2	4,700	Стоимость 1 кг смеси - 190 руб.

25	Оштукатуривание поверхности ремонтным бетонным составом В25 с добавкой EMACO S66 BASF (или аналогичный по характеристикам)	м2	15,450	Стоимость 1 кг добавки - 42 руб.
26	Нанесение защитного слоя поверхности бетона составом Masterseal 303 (или аналогичный по характеристикам). Расход - 0,3 л/м2	м2	15,450	Стоимость 1 кг состава - 600 руб.
27	Демонтаж существующих ж/б плит	м3\шт	32,72\41	
28	Вывоз и утилизация отходов V класса опасности	м3\шт	32,72\41	тариф утилизации 5 кл
29	Изготовление ж/б плит на производственной базе с последующей перевозкой к месту производства работ	шт	41	
30	Перевозка на расстояние до 3 км	м3	32,72	
31	Бетон В30, F200, W8	м3	32,72	
32	Арматура: А500С А I Ø16 (петли)	кг	259,12	
33	Арматура: А500С А III Ø16	кг	6769,51	
34	Арматура: А500С А III Ø12	кг	3804,636	
35	Арматура: А500С А I Ø8	кг	32,39	
36	Монтаж железобетонных плит	м3	32,72	
37	Заделка швов цементно-песчанным раствором	м	205	
38	Вывоз строительного мусора	тн		

Исп.: старший инженер ОКС Шаблий А.И.

Согласовано: начальник ОКС Давидьян Г.З.