Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО "ТМТП"

_____ Д.А. Горюхин
" 24 " августа 2015 г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), Широкого мола ОАО «ТМПТ».

Основание: Дефектная ведомость №56 от 17.08.2015г.
Сметная стоимость строительных работ _____ 824825 руб.
Средства на оплату труда _____ 25591 руб.
Сметная трудоемкость _____ 117,15 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2й кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 1.													
1	**ТЕР27-06-001-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**ДЕМОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	**0,1229** *12,29 / 100*	**85353,46** **14947,74**	**70405,72** **9901,99**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**10490**	**1837**	**8653** **1217**		**125,35** **56,91**	**15,41** **6,99**
На единицу в ценах 2001г.					16387,18 931,95	10431,84 617,36	5023,39							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					9091,03 745,56	8345,47 493,89								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10454,68	9597,29								
					857,39	567,97								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					85353,46	70405,72								
					14947,74	9901,99								
ВСЕГО на физобъем (0,1229)					10490	8653								
					1837	1217								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 054)					3695									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 054)					2321									
Итого с накладными и см. прибылью					16506									
2	**ТССЦпг03-01-01-001** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (на площадку временного**	**1 т груза**	**30,725** *12,29*2,5*	**52,31**	**52,31**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1607**		1607			
На единицу в ценах 2001г.					7,13	7,13								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					52,31	52,31								
ВСЕГО на физобъем (30,725)					1607	1607								
3	**ТССЦпг01-01-02-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)**	**1 т груза**	**30,725** *12,29*2,5*	**78,94**	**78,94**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2425**		**2425**			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (30,725)					2425	2425								
4	**ТССЦпг01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (на площадке временного хранения)**	**1 т груза**	**28,425** *11,37*2,5*	**78,94**	**78,94**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**2244**		2244			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					2244	2244								
5	ТССЦпг03-01-01-001 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза (с площадки временного хранения)**	1 т груза	28,425 *11,37*2,5*	52,31	52,31		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1487		1487			
На единицу в ценах 2001г.					7,13	7,13								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					52,31	52,31								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					1487	1487								
6	ТССЦпг01-01-02-003 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (в зоне производства работ)**	1 т груза	28,425 *11,37*2,5*	78,94	78,94		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	2244		2244			
На единицу в ценах 2001г.					10,76	10,76								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					78,94	78,94								
ВСЕГО на физобъем (28,425)					2244	2244								
7	ИЕРр_кн4_71-02-004-1	**Резка бетонного покрытия глубиной: до 10 см**	100 м шва	0,5 *50 / 100*	2276,29 789,76	1485,76	0,77	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1138	395	743		5,18	2,59
На единицу в ценах 2001г.					225,02 43,29	181,56	0,17							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					215,66 39,39	176,11	0,16							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					247,99 45,3	202,53	0,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					2276,29	1485,76	0,77							
					789,76									
ВСЕГО на физобъем (0,5)					1138	743								
					395									
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 395)					478									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 395)					300									
Итого с накладными и см. прибылью					1916									
8	**ИЕРр_кн4_71-02-004-2**	**Резка бетонного покрытия глубиной: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 71-02-004-1**	**100 м шва**	**0,5** *50 / 100*	**223,4**	**149,65**		**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**112**	**37**	**75**		**0,48**	**0,24**
					73,75									
На единицу в ценах 2001г.					22,33	18,29								
					4,04									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Территориальная поправка кн.2,3,4 ОЗП=0,91; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,91; МАТ=0,95"					21,42	17,74								
					3,68									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					24,63	20,4								
					4,23									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					223,4	149,65								
					73,75									
ВСЕГО на физобъем (0,5)					112	75								
					37									
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 37)					45									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 37)					28									
Итого с накладными и см. прибылью					185									
9	**ФССЦ-101-2810** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94*	**Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон**	**шт.**	**0,11**	**5290,7**		**5290,7**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**582**			**582**		
На единицу в ценах 2001г.					1136,52		1136,52							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Перевод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,911; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,911; МАТ=0,964"					1095,61		1095,61							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					5290,7		5290,7							
ВСЕГО на физобъем (0,11)					582		582							
10	**ТЕР01-02-094-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)**	**100 м3**	**0,319** *31,9 / 100*	**69419,1**	**69419,1**		**1-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**22145**		**22145**			
						4138,31					**1320**		**18,78**	**5,99**
На единицу в ценах 2001г.					8228,52	8228,52								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						206,41								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9462,8	9462,8								
						237,37								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					69419,1	69419,1								
						4138,31								
ВСЕГО на физобъем (0,319)					22145	22145								
						1320								
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 320)					898									
Сметная прибыль 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1 320)					475									
Итого с накладными и см. прибылью					23518									
11	**ТССЦпг01-01-01-034** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: бетонного боя**	**1 т груза**	**79,75** *31,9*2,5*	**27,14**	**27,14**		1-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	**2164**		**2164**			
На единицу в ценах 2001г.					3,7	3,7								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					27,14	27,14								
ВСЕГО на физобъем (79,75)					2164	2164								
12	**ТЕР27-03-008-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3 конструкций**	**0,5875** *58,75 / 100*	**5526,36**	**3867,17**		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	**3247**	**975**	**2272**		**15,2**	**8,93**
					1659,19	**775,99**					**456**		**4,36**	**2,56**
На единицу в ценах 2001г.					541,15	458,39								
					82,76	38,7								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					622,32	527,15								
					95,17	44,51								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					5526,36	3867,17								
					1659,19	775,99								
ВСЕГО на физобъем (0,5875)					3247	2272								
					975	456								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1 431)					1732									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 1 431)					1088									
Итого с накладными и см. прибылью					6067									
13	**ТЕР01-01-014-03**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-**	**1000 м3**	**0,05875**	**76005,93**	**72456,87**	**39,94**	2-2015	**4465**	**206**	**4257**	**2**	**32,15**	**1,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	**самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (погрузка щебня)**	грунта	*58,757 1000*	3509,12	16304,45		ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829			958		93,24	5,48
На единицу в ценах 2001г.					8771,9	8588,6	8,27							
					175,03	813,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10086,44	9876,89	8,27							
					201,28	935,21								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					76005,93	72456,87	39,94							
					3509,12	16304,45								
ВСЕГО на физобъем (0,05875)					4465	4257	2							
					206	958								
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 164)					943									
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 164)					466									
Итого с накладными и см. прибылью					5874									
14	**ТЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных**	**1000 м2 основания**	**0,235** *235 / 1000*	**45915,99**	**41018,95**		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	**10790**	**1151**	**9639**		**42,88**	**10,08**
					4897,04	**10108,58**					**2376**		**57,41**	**13,49**
На единицу в ценах 2001г.					37995,21	4862,14	32888,82							
					244,25	504,19								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					5106,39	4862,14								
					244,25	504,19								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5872,35	5591,46								
					280,89	579,82								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					45915,99	41018,95								
					4897,04	10108,58								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					10790	9639								
					1151	2376								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 527)					4268									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 527)					2681									
Итого с накладными и см. прибылью					17739									
15	**ТЕР27-04-005-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03**	**1000 м2 основания**	**0,235** *235 / 1000*	**10615,12**	**10615,12**		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	**2495**		**2495**			
						2319,77					**545**		**14,43**	**3,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					2225,82	251,65	1974,17							
						23,14								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					251,65	251,65								
						23,14								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)"					1258,25	1258,25								
						115,7								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,99	1446,99								
						133,06								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					10615,12	10615,12								
						2319,77								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					2495	2495								
						545								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 545)					659									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 545)					414									
Итого с накладными и см. прибылью					3568									
16	**ССЦ1-2015, п.408-0005** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-10 мм**	**м3**	**3,525**	**1070,69**		**1070,69**		**3774**			**3774**		
На единицу в текущих ценах					1070,69		1070,69							
ВСЕГО на физобъем (3,525)					3774		3774							
17	**ССЦ1-2015, п.408-0008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм**	**м3**	**59,23** *44,42+14,81*	**942,68**		**942,68**		**55835**			**55835**		
На единицу в текущих ценах					942,68		942,68							
ВСЕГО на физобъем (59,23)					55835		55835							
18	**ТЕР27-04-016-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной**	**1000 м2 поверхности**	**0,138** *138 / 1000*	**5557,51**	**241,87**	**4,2**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**767**	**733**	**33**	**1**	**47,38**	**6,54**
					5311,44									
На единицу в ценах 2001г.					294,46	28,67	0,87							
					264,92									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					338,5	32,97	0,87							
					304,66									
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					5557,51	241,87	4,2							
					5311,44									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,138)					767	33	1							
					733									
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 733)					887									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 733)					557									
Итого с накладными и см. прибылью					2211									
19	**ТССЦ-113-0324** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм**	**м2**	**144,9** *138*1,05*	33,85		33,85	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**4905**			**4905**		
На единицу в ценах 2001г.					7,01		7,01							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					33,85		33,85							
ВСЕГО на физобъем (144,9)					4905		4905							
20	**ТЕР27-06-001-02** *Приказ Минстроя*	**МОНТАЖ: дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит**	**100 м3 сборных**	**0,1137** *11,37 / 100*	**130949,87**	**88007,2**	**24257,95**	**2-2015 ТЕР(2014)**	**14889**	**2124**	**10006**	**2759**	**156,69**	**17,82**
					18684,72	**12377,44**					**1407**		**71,14**	**8,09**
На единицу в ценах 2001г.					16387,18	10431,84	5023,39							
					931,95	617,36								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18091,75	11996,62	5023,39							
					1071,74	709,96								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					130949,87	88007,2	24257,95							
					18684,72	12377,44								
ВСЕГО на физобъем (0,1137)					14889	10006	2759							
					2124	1407								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 531)					4273									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 3 531)					2684									
Итого с накладными и см. прибылью					21846									
21	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см**	**1000 м2 покрытия**	**0,0154** *15,4 / 1000*	**933740,55**	**33238,1**	**853634,45**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**14380**	**722**	**512**	**13146**	**395,92**	**6,1**
					46868	**8553,12**					**132**		**55,37**	**0,85**
На единицу в ценах 2001г.					192087,25	3939,84	185809,75							
					2337,66	426,61								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					183050,01	3939,84	176772,51							
					2337,66	426,61								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;					183991,64	4530,82	176772,51							
					2688,31	490,6								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					933740,55	33238,1	853634,45							
					46868	8553,12								
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					14380	512	13146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					722	132								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 854)					1033									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 854)					649									
Итого с накладными и см. прибылью					16062									
22	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17**	**1000 м2 покрытия**	**-0,0154** *-15,4 / 1000*	**172832,7**	**1466,61**	**168049,97**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**-2662**	**-51**	**-23**	**-2588**	**28,01**	**-0,43**
					3316,12	**868,56**					**-13**		**5,57**	**-0,09**
На единицу в ценах 2001г.					8784,85	43,46	8700,04							
					41,35	10,83								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					35139,4	173,84	34800,16							
					165,4	43,32								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;					35190,29	199,92	34800,16							
					190,21	49,82								
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					172832,7	1466,61	168049,97							
					3316,12	868,56								
ВСЕГО на физобъем (-0,0154)					-2662	-23	-2588							
					-51	-13								
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от -64)					-77									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от -64)					-49									
Итого с накладными и см. прибылью					-2788									
23	**ССЦ1-2015, п.204-0024** *Приказ Минстроя*	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм**	**т**	**0,265** *33,12*8/1000*	**32600,55**		**32600,55**		**8639**			**8639**		
На единицу в текущих ценах					32600,55		32600,55							
ВСЕГО на физобъем (0,265)					8639		8639							
24	**ТССЦ-204-0039** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм**	**т**	**0,26496** *33,12*8/1000*	**6426,34**		**6426,34**	**2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829**	**1703**			**1703**		
На единицу в ценах 2001г.					1330,78		1330,78							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					6426,34		6426,34							
ВСЕГО на физобъем (0,26496)					1703		1703							
25	**ССЦ1-2015, п.204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм**	**т**	**0,15752** *19,69*8/1000*	**32946,32**		**32946,32**		5190			**5190**		
На единицу в текущих ценах					32946,32		32946,32							
ВСЕГО на физобъем (0,15752)					5190		5190							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ССЦ1-2015, п.204-0004 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм**	т	0,04488 *5,61*8/1000*	31433,6		31433,6		1411			1411		
На единицу в текущих ценах					31433,6		31433,6							
ВСЕГО на физобъем (0,04488)					1411		1411							
27	ТССЦ-204-0036 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм**	т	0,2024 *19,69*8/1000+5,61*8/1000*	7480,94		7480,94	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	1514			1514		
На единицу в ценах 2001г.					1549,17		1549,17							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					7480,94		7480,94							
ВСЕГО на физобъем (0,2024)					1514		1514							
28	ССЦ 1-2015, п.204-0064 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно**	т	0,024 *2,96*8/1000*	42606,02		42606,02		1023			1023		
На единицу в текущих ценах					42606,02		42606,02							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					42606,02		42606,02							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					1023		1023							
29	ТЕР27-06-001-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2**	100 м3 сборных железобетонных плит	0,3031 *2,8*4,8*0,22*10/100+1,2*2,8*0,22*1/100*	115412,71 20337,98	63134,28 9568,65	31940,45	2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	34982 6164	6164	19136 2900	9682	158,29 56,29	47,98 17,06
На единицу в ценах 2001г.					15112,27 1014,41	7483,56 477,26	6614,3							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;					16386,96 1166,57	8606,09 548,85	6614,3							
Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"					115412,71 20337,98	63134,28 9568,65	31940,45							
ВСЕГО на физобъем (0,3031)					34982 6164	19136 2900	9682							
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 9 064)					10967									
Сметная прибыль 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 9 064)					6889									
Итого с накладными и см. прибылью					52838									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ССЦ1-2015, п.403-6010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог**	м3	30,31	11792,37		11792,37		357427			357427		
	На единицу в текущих ценах				11792,37		11792,37							
	ВСЕГО на физобъем (30,31)				357427		357427							
31	ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза	167,5 *85,25+82,25*	108,35	108,35		2-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829	18149		18149			
	На единицу в ценах 2001г.				14,77	14,77								
	Итого на единицу с учетом "ТЕР(2014) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829"				108,35	108,35								
	ВСЕГО на физобъем (167,5)				18149	18149								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									589561	14293	110263	465005		117,15
											11298			63,81
Накладные расходы									29800					
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1320) (Поз. 10)									898					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1164) (Поз. 13)									943					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 23107) (Поз. 1, 7-8, 12, 14-18, 20-22, 29-30)									27959					
Сметная прибыль									18502					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1320) (Поз. 10)									475					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1164) (Поз. 13)									466					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 23107) (Поз. 1, 7-8, 12, 14-18, 20-22, 29-30)									17561					
Итоги по смете:														
Автомобильные дороги									553184					115,26
														52,34
Перевозка грузов автотранспортом									21243					
Погрузо-разгрузочные работы									9077					
Материалы									24967					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									23518					
														5,99
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									5874					1,89
														5,48
Итого									637863					117,15
														63,81
В том числе:														
Материалы									465005					
Машины и механизмы									110263					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									25591					
Накладные расходы									29800					
Сметная прибыль									18502					
Непредвиденные затраты 2%									12757					
Итого с непредвиденными									**650620**					
Утилизация 167,5*288,86									48384					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**699004**					
НДС 18%									125821					
ВСЕГО по смете									**824825**					117,15
														63,81

Составил:

Объёмы работ проверил: Инженер ОКС ОАО "ТМТП" Филатова Н.А.

Расц. и ценообр. проверенны: Ст. инженер-сметчик ОУПиР ОАО "ТМТП" Хандруга Е.И.

Согласовано: Зам. начальника ОКС ОАО "ТМТП" Юрченко Н.И.