Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2012 г.

ОАО Туапсинский морской торговый порт (ОАО" ТМТП")

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-15 ЛСР № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт покрытий складских площадок причала № 9

Основание: 09-15-ПЗУ-01-Ч-001; С-001
Сметная стоимость строительных работ 27018,115 тыс. руб.
Средства на оплату труда 546,786 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2896,97 чел.час
Трудозатраты механизаторов 1216,29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Покрытие армобетонное дороги												
		Покрытие ж/бетонное дороги тип 3												
1	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	3,534	1013526	33668,52	932991,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	3581799	165622	118985	3297192	395,92	1399,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*199 443,49 = 192 087,25 + 204 х (883,16 - 847,10)* *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			46865,31	8552,63		ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83			30225		55,37	195,68
2	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	3,534	449981	3713,94	437977,2	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1590233	29297	13125	1547811	70,04	247,52
		9 152,66 = 8 784,85 + 10,2 х (883,16 - 847,10) *(Толщ.слоя 30см (пПЗ=10 (пЗП=10; пЭМ=10 к расх.; пЗПМ=10; пМР=10 к расх.; пЗТ=10; пЗТМ=10));* *МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			8289,91	2171,28					7673		13,92	49,19
3	**ТЕР27-06-009-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	3,534	1967,53	153,45		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6953	6411	542		14,29	50,5
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			1814,08	14,64					52		0,08	0,28
4	**ССЦ 2-2015,п.204-0107** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	127,105 *окр(3,5307*36;3)*	25339,53 *25339,53/4,83*		25339,53 *25339,53/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3220781			3220781		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
5	**ТССЦ-204-0039** *Приказ*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	127,1052	6427,67		6427,67	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	816990			816990		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*						ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83						
6	**ССЦ 2-2015,п.204-0111** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	86,454 *окр(2,40151*36;3)*	26463,28 *26463,26/4,83*		26463,28 *26463,26/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2287856			2287856		
7	**ТССЦ-204-0038** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	86,454	6636,81		6636,81	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	573779			573779		
8	**ССЦ 2-2015,п.204-0100** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, диаметром 8 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	3,677 *окр(0,10215*36;3)*	31378,63 *31378,65/4,83*		31378,63 *31378,65/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	115379			115379		
9	**ТССЦ-204-0035** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	3,677	8490,9		8490,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	31221			31221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕР27-04-016-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство прослойки из пленки полиэтиленовой	1000 м2 поверхности	3,534	5560,34	245	4,2	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	19650	18770	866	14	47,38	167,44
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			5311,14									
11	**ТССЦ-113-0324** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	3534	33,86		33,86	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	119661			119661		
		Покрытие армобетонное дороги тип УМ												
12	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,431	1013526	33668,52	932991,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	436830	20199	14511	402120	395,92	170,64
		199 443,49 = 192 087,25 + 204 х (883,16 - 847,10) *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			46865,31	8552,63					3686		55,37	23,86
13	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	0,431	224990,5	1857,01	218988,6	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	96971	1786	800	94385	35,02	15,09
		9 152,66 = 8 784,85 + 10,2 х (883,16 - 847,10) *(Толщ.слоя 25см (пПЗ=5 (пЗП=5; пЭМ=5 к расх.; пЗПМ=5; пМР=5 к расх.; пЗТ=5; пЗТМ=5));* *МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			4144,87	1085,55					468		6,96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ТЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство прослойки из пленки полиэтиленовой	1000 м2 поверхности	0,431	8082,44	4145,01	4,2	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3484	1695	1786	3	35,36	15,24
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			3933,23	941,73					406		5,07	2,19
15	**ТССЦ-113-0324** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	431	33,86		33,86	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	14594			14594		
16	**ТЕР27-06-009-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0,431	1967,53	153,45		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	848	782	66		14,29	6,16
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			1814,08	14,64					6		0,08	0,03
17	**ССЦ 2-2015,п.204-0106** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	т	12,553	26225,55 *26225,55/4,83*		26225,55 *26225,55/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	329209			329209		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
18	**ТССЦ-204-0040** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм	т	12,553	5944,43		5944,43	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	74620			74620		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	**ССЦ 2-2015,п.204-0107** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	8,776	25339,53 *25339,53/4,83*		25339,53 *25339,53/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	222380			222380		
20	**ССЦ 2-2015,п.204-0107** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	11,222	25339,53 *25339,53/4,83*		25339,53 *25339,53/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	284360			284360		
21	**ТССЦ-204-0039** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	19,998 *8,776+11,222*	6427,67		6427,67	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	128541			128541		
22	**ССЦ 2-2015,п.204-0100** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	т	0,5327	31378,63 *31378,65/4,83*		31378,63 *31378,65/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	16715			16715		
23	**ТССЦ-204-0035** *Приказ*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,5327	8490,9		8490,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	4523			4523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*						ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83						
24	**ССЦ 2-2015,п.204-0101** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 32-40 мм	т	0,008	24345,47 *24345,46/4,83*		24345,47 *24345,46/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	195			195		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
25	**ТЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,23	68594,72	342,79	36753,11	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	15777	7245	79	8453	248,19	57,08
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			31498,82	31,21					7		0,17	0,04
26	**ТЕР27-04-005-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	3,965	52743,02	45400,29	2489,38	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	209126	19244	180012	9870	42,5	168,51
		6 070,17 = 38 443,59 - 15 х 184,06 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			4853,35	10484,73					41572		60,63	240,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	**ССЦ2-2015, п.408-0006**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	59,48	1011,84 *1011,84/4,83*		1011,84 *1011,84/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	60184			60184		
28	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	749,4	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	706437			706437		
29	**ТЕР27-04-005-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	3,965	34793,57	28927,92	1659,59	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	137957	16677	114699	6581	36,83	146,03
		3 938,50 = 33 551,02 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			4206,06	6882,03					27287		39,68	157,33
30	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	749,4	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	706437			706437		
31	**ТЕР27-04-006-04** *Приказ*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	3,965	21505,17	21505,17		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	85268		85268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*251,65 = 2 225,82 - 12,6 х 156,68 ((пПЗ=10 (пЗП=10; пЭМ=10 к расх.; пЗПМ=10; пМР=10 к расх.; пЗТ=10; пЗТМ=10)); МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*				4639,1		ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83			18394		28,87	114,47
32	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	499,6	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	470958			470958		
33	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (прим) *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,2032	18802,44 2026,41	16361,13 2738,2	414,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	22623	2438	19686 3295	499	18,08 15,96	21,75 19,2
34	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	120,32	1661,95		1661,95	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	199966			199966		
	Сопряжение монолитного и сборного покрытиями над сетями от ТП-4													
35	**ТЕР27-06-002-17** *Приказ*	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,0235	1013526	33668,52	932991,7	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	23818	1101	791	21926	395,92	9,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*199 443,49 = 192 087,25 + 204 х (883,16 - 847,10)* *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			46865,31	8552,63		ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83			201		55,37	1,3
36	**ТЕР27-06-002-18** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	0,0235	449981	3713,94	437977,2	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	10575	195	87	10293	70,04	1,65
		9 152,66 = 8 784,85 + 10,2 х (883,16 - 847,10) *((пПЗ=10 (пЗП=10; пЭМ=10 к расх.; пЗПМ=10; пМР=10 к расх.; пЗТ=10; пЗТМ=10));* *МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			8289,91	2171,28					51		13,92	0,33
37	**ТЕР27-06-009-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	2,0243	1967,53	153,45		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	3983	3672	311		14,29	28,93
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			1814,08	14,64					30		0,08	0,16
38	**ССЦ 2-2015,п.204-0107** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	1,1316	25339,53 *25339,53/4,83*		25339,53 *25339,53/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	28674			28674		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
39	**ТССЦ-204-0039** *Приказ*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	1,1316	6427,67		6427,67	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433;	7274			7274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	*(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*						ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83						
40	**ССЦ 2-2015,п.204-0100** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,8607	31378,63 *31378,65/4,83*		31378,63 *31378,65/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	27008			27008		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
41	**ТССЦ-204-0038** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	т	0,8607	6636,81		6636,81	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5712			5712		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
42	**ССЦ 2-2015,п.204-0100** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,032	31378,63 *31378,65/4,83*		31378,63 *31378,65/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1004			1004		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
43	**ТССЦ-204-0035** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,032	8490,9		8490,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	272			272		
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									16700625	295134	551614	15853877		2505,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											133353			807,46
Накладные расходы									516148					
В том числе, справочно:														
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 7252) (Поз. 25)									6454					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 421235) (Поз. 1-10, 12-14, 16-24, 26, 29, 31, 33, 35-43)									509694					
Сметная прибыль									323910					
В том числе, справочно:														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7252) (Поз. 25)									3771					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 421235) (Поз. 1-10, 12-14, 16-24, 26, 29, 31, 33, 35-43)									320139					
Итого по разделу 1 Покрытие армобетонное дороги									**17540683**					**2505,02**
														807,46
		Раздел 2. Покрытие из сборных ж/бетонных плит ТИП1												
44	**ТЕР27-06-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,3072	131974,7	78128,49	32728,03	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	40543	6487	24001	10055	160,45	49,29
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			21118,16	9752,19					2996		57,32	17,61
45	**ССЦ2-2015, п.403-6010**	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	30,72	11829,15 *11829,16/4,83*		11829,15 *11829,16/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	363391			363391		
46	**ТЕР27-04-005-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,192	52743,02	45400,29	2489,38	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	10127	932	8717	478	42,5	8,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№937/пр	*6 070,17 = 38 443,59 - 15 х 184,06 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*			4853,35	10484,73					2013		60,63	11,64
47	**ССЦ2-2015, п.408-0006**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	2,88	1011,84 *1011,84/4,83*		1011,84 *1011,84/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2914			2914		
48	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	36,29	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	34209			34209		
49	**ТЕР27-04-005-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 оснований	0,192	34793,57	28927,92	1659,59	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	6680	808	5554	318	36,83	7,07
		3 938,50 = 33 551,02 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			4206,06	6882,03					1321		39,68	7,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	36,29	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	34209			34209		
51	**ТЕР27-04-005-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 *251,65 = 2 225,82 - 12,6 х 156,68 ((пПЗ=5 (пЗП=5; пЭМ=5 к расх.; пЗПМ=5; пМР=5 к расх.; пЗТ=5; пЗТМ=5)); МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	1000 м2 основания	0,192	10752,58 2319,64	10752,58		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	2064		2064 445		14,43	2,77
52	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	12,1	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	11406			11406		
53	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (прим) *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,097	18802,44 2026,41	16361,13 2738,2	414,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1824	197	1587 266	40	18,08 15,96	1,75 1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9,7 *9,6+0,1*	1661,95		1661,95	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	16121			16121		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									523488	8424	41923	473141		66,27
											7041			41,19
Накладные расходы									18713					
В том числе, справочно:														
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 15465) (Поз. 44, 46, 49, 51, 53)									18713					
Сметная прибыль									11753					
В том числе, справочно:														
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 15465) (Поз. 44, 46, 49, 51, 53)									11753					
Итого по разделу 2 Покрытие из сборных ж/бетонных плит ТИП1									**553954**					**66,27**
														41,19
	Раздел 3. Покрытие из сборных ж/бетонных плит тип 2													
55	**ТЕР27-06-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	100 м3 сборных железобетонных плит	1,3125	131974,7 21118,16	78128,49 9752,19	32728,03	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	173217	27718	102544 12800	42955	160,45 57,32	210,59 75,23
56	**ССЦ2-2015, п.403-6010**	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	131,25	11829,15 *11829,16/4,83*		11829,15 *11829,16/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1552576			1552576		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	**ТЕР27-04-005-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,525	52743,02	45400,29	2489,38	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	27690	2548	23835	1307	42,5	22,31
		6 070,17 = 38 443,59 - 15 х 184,06 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			4853,35	10484,73					5504		60,63	31,83
58	**ССЦ2-2015, п.408-0006**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	7,875	1011,84 *1011,84/4,83*		1011,84 *1011,84/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	7968			7968		
59	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	99,23	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	93541			93541		
60	**ТЕР27-04-005-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,525	34793,57	28927,92	1659,59	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	18267	2208	15187	872	36,83	19,34
		3 938,50 = 33 551,02 - 189 х 156,68 (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			4206,06	6882,03					3613		39,68	20,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	99,23	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	93541			93541		
62	**ТЕР27-04-005-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 *251,65 = 2 225,82 - 12,6 х 156,68 ((пПЗ=5 (пЗП=5; пЭМ=5 к расх.; пЗПМ=5; пМР=5 к расх.; пЗТ=5; пЗТМ=5)); МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	1000 м2 основания	0,525	10752,58	10752,58 2319,64		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5645		5645 1218		14,43	7,58
63	**ССЦ2-2015, п.408-0008**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	33,08	942,67 *942,68/4,83*		942,67 *942,68/4,83*	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	31184			31184		
64	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси (прим) *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2743	18802,44 2026,41	16361,13 2738,2	414,9	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	5158	556	4488 751	114	18,08 15,96	4,96 4,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	27,43 *26,3+1,13*	1661,95		1661,95	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	45587			45587		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2054374	33030	151699	1869645		257,2
Накладные расходы											23886			139,85
В том числе, справочно:									68868					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 56916) (Поз. 55, 57, 60, 62, 64)														
Сметная прибыль									68868					
В том числе, справочно:									43256					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 56916) (Поз. 55, 57, 60, 62, 64)									43256					
Итого по разделу 3 Покрытие из сборных ж/бетонных плит тип 2									**2166498**					**257,2**
														139,85
		Раздел 4. Погрузка и вывоз существующего основания под устройство покрытий												
66	**ТЕР01-01-030-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разработка оснований из песка и пгс с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), *(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	1000 м3 грунта	1,874	9434,84 2666,2	9434,84		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	17681		17681 4996		17,2	32,23
67	**ТЕР01-01-030-11** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	При перемещении оснований из пгс и песка на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 *((пПЗ=3 (пЗП=3; пЭМ=3 к расх.; пЗПМ=3; пМР=3 к расх.; пЗТ=3; пЗТМ=3)); МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))*	1000 м3 грунта	1,874	21436,35 6057,62	21436,35		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	40172		40172 11352		39,09	73,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	4,682	239,65	239,65		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	1122		1122			
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))				67,81					317		0,44	2,06
69	**ТЕР01-01-013-15** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (погрузка песка и пгс)	1000 м3 грунта	1,874	63891,62	59864,58	39,94	3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	119733	7472	112186	75	36,54	68,48
		(МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: (пЗП=1,15; пЭМ=1,15; пЗПМ=1,15; пЗТ=1,15; пЗТМ=1,15))			3987,1	11622,93					21781		64,17	120,25
70	**ТССЦпг03-21-01-008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	3654,3	91,62	91,62		3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83	334807		334807			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									513515	7472	505968	75		68,48
Накладные расходы											38446			227,79
В том числе, справочно:									37194					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 45918) (Поз. 66-69)														
Сметная прибыль									37194					
В том числе, справочно:									18367					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 45918) (Поз. 66-69)														
Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз существующего основания под устройство покрытий									18367					
									569076					**68,48**
														227,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1 Покрытие армобетонное дороги									17540683					2505,02
Итого по разделу 2 Покрытие из сборных ж/бетонных плит ТИП1									553954					807,46
														66,27
Итого по разделу 3 Покрытие из сборных ж/бетонных плит тип 2									2166498					41,19
														257,2
Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз существующего основания под устройство покрытий									569076					139,85
														68,48
Итого									20830211					227,79
														2896,97
В том числе:														1216,29
Материалы									18196738					
Машины и механизмы									1251204					
ФОТ									546786					
Накладные расходы									640923					
Сметная прибыль									397286					
Временные здания и сооружения 1,8%									374944					
Итого									**21205155**					
Непредвиденные затраты 3%									636155					
Итого с непредвиденными									**21841310**					
Размещение строительного мусора на свалке 3654,3*288,81									1055398					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**22896708**					
НДС 18%									4121407					
ВСЕГО по смете									**27018115**					**2896,97**
														1216,29

начальник отдела : _____ Г.Д,Слюсарева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверено: Давидян Р.З.

Проверено: Сандуца Е.Ч.