УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному строительству,
ремонту и развитию ОАО «ТМТП»

_____ Д. А. Горюхин

«_07_» _сентября_ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ 59

на выполнение работы:

«Перекладка ж/б плит покрытия территории площадки инв. №20288 (в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование объекта	Перекладка ж/б плит покрытия территории площадки инв. №20288 (в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП»
2.	Основание для выполнения работ, услуг	Договор на выполнение работ от _____№_____
3.	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
4.	Генподрядная организация	Определяется по результатам запроса предложений
5.	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, порт, территория Широкого мола ОАО «ТМТП»
6.	Вид работ, услуг	Перекладка ж/б плит покрытия территории площадки инв. №20288 (в районе ж.д. переезда, путь №14-15) Широкого мола ОАО «ТМТП», согласно дефектной ведомости № 59 от 07.09.15г. (Приложение №1)
7.	Сроки выполнения работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с условиями договора, но не более 45 рабочих дней, с учетом доставки материалов на объект, со дня передачи строительной площадки.
8.	Общие требования к выполнению работ, материалы, оборудования	Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком. Все работы должны выполняться современными материалами и инструментом и соответствовать действующему природоохранному законодательству. Все используемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и предоставляться Заказчику по его требованию. Ответственность за качество материалов, оборудования, работ несет Подрядчик.
9.	Требования к технологии,	Технология выполнения работ в соответствии с актом

	режиму на объекте	передачи строительной площадки для выполнения работ. Строительные леса, подмости и другие приспособления должны соответствовать требованиям СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания». Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». Работы выполнить в условиях действующего предприятия при обеспечении доступа к месту производства работ, без нарушения и остановки технологического процесса. Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10.	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве строительно-монтажных работ выполнение требований действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
11.	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен. При составлении заявителем сметных расчетов, учесть стесненные условия труда и непредвиденные затраты в размере 2%.
12.	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97)).
13.	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика. Размер непредвиденных затрат, заложенный как резерв, должен подтверждаться в акте выполненных работ.
14.	Исходные данные	Указаны в дефектной ведомости № 59 от 07.09.15г. (Приложение №1), схема ремонта (Приложение №2)

Составил:

Ст. инженер ОКС ОАО «ТМТП» Н.А. Филатова

Согласовано:

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Н.И. Юрченко