УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КРСиР ОАО «ТМТП»

_____ Д.А. Горюхин

«_17_» _августа_ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №56
на выполнение работы: «Ремонт покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), Широкого мола ОАО «ТМПТ»».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	«Ремонт покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), Широкого мола ОАО «ТМПТ»».
2	Заказчик	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»)
3	Подрядчик	Определяется по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений.
4	Местоположение объекта	Краснодарский край, г. Туапсе, порт, территория Широкого мола ОАО «ТМТП».
5	Вид работ, услуг	Ремонт покрытия складской площадки №5: Выполнить работы по ремонту покрытия складской площадки №1 (инв. номер арендодателя 00984), согласно дефектной ведомости № 56 от 17.08.15г. (Приложение №1), схемы ремонта (Приложение №2)
	Сроки выполнения работ, услуг	Максимальный срок выполнения работ 60 рабочих дней с момента передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику.
7	Общие требования к выполнению работ	До начала ремонтных работ согласовать с заинтересованными службами ОАО «ТМТП» график выполнения работ. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг	Ремонтно-строительные работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству. Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик.
9	Требования к работам и режиму на объекте	Выполнение ремонтных работ производить в условиях действующего рабочего процесса предприятия, без остановки и нарушения технологического режима работы

		ОАО «ТМТП». Соблюдать требования нормативных документов ОАО «ТМТП» по пропускному и внутриобъектовому режиму.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласованные материалы и технология выполнения ремонтных работ должны соответствовать действующим нормам и стандартам, любые замены, возникающие на стадии комплектации и выполнения работ согласовывать с Заказчиком.
11	Требования промышленной безопасности и охраны труда	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.
12	Требования к сметной документации	Локальные сметные расчеты выполнить по нормативной базе ТСНБ-2001 Краснодарского края в редакции 2014г. Пересчет в текущие цены произвести путем применения территориальных индексов статьям затрат по письму Департамента строительства Краснодарского края на момент выпуска сметной документации. Объектные сметы в текущем уровне цен. Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.
13	Особые условия	Сейсмичность района и строительных площадок - 9 баллов в соответствии с СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (по карте В общего сейсмического районирования (ОСР-97).
14	Дополнительные требования	По окончании выполнения ремонтных работ составляется совместный Акт приемки работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика.
15	Исходные данные	Указаны в дефектной ведомости № 56 от 17.08.15г. (Приложение №1), в схеме ремонта (Приложение №2).

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано: И.о. начальника ОКС В.Б. Шиляев