Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2015 г.

ОАО Туапсинский морской торговый порт (ОАО" ТМТП")

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-15 ЛСР № 1

(локальная смета)

на Разборка покрытий складских площадок причала №9. Каитальный ремонт покрытий складских площадок причала №9 ,инв. № 020242

Основание: 10-15-ПОД-01-Ч-001-004

Сметная стоимость строительных работ 4058,815 тыс. руб.

Средства на оплату труда 185,101 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 888,04 чел.час

Трудозатраты механизаторов 468,23 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Строительные работы												
1	ТЕР27-03-008-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 80 мм**	**100 м3 конструкций**	**3,745** *374,5/100*	**44620,08**	**23713,21**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**167102**	**78296**	**88806**		**179,8**	**673,35**
					20906,87	**6220,62**					**23296**		**45,63**	**170,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ТЕР01-02-094-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Разборка гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (ПРИМ.бетонного основания)**	**100 м3**	**9,363** *936,3 / 100*	**61146,13**	**61146,13**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**572511**		**572511**			
						3598,35					**33691**		**16,33**	**152,9**
3	**ТЕР01-02-060-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузка вручную строительного мусора в транспортные средства**	**100 м3**	**0,6555** *65,55 / 100*	**8230,47**			**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**5395**	**5395**			**78,42**	**51,4**
					8230,47									
4	**ТЕР01-01-013-15** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Погрузка бетонного боя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3**	**1000 м3 грунта**	**1,245** *((374,5+936,3)-65,55) / 1000*	**66667,86**	**62467,36**	**39,94**	**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**83001**	**5180**	**77772**	**49**	**38,12**	**47,46**
					4160,56	**12128,31**					**15100**		**66,96**	**83,37**
5	**ТССЦпг03-21-01-008** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза**	**1 т груза**	**3152** *(374,5*2,1+936,3*2,4+65,55 *1,8)*	**91,62**	**91,62**		**3-2015 ТЕР(2014) ОЗП=17,433; ЭМ=7,431; ЗПМ=17,433; МАТ=4,83**	**288786**		**288786**			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1116795	88871	1027875	49		772,21
											72087			407,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1240989	102201	1138739	49		888,04
											82900			468,23
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4)									124194	13331	110863			115,8315
Накладные расходы											10813			61,0725
В том числе, справочно:									190821					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 44949) (Поз. 2-3)									30566					
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 23322) (Поз. 4)									18891					
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 116830) (Поз. 1)									141364					
Сметная прибыль									114301					
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 44949) (Поз. 2-3)									16181					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23322) (Поз. 4)									9329					
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 116830) (Поз. 1)									88791					
Итого по разделу 1 Строительные работы									**1546111**					**888,04**
														468,23
Итоги по смете:									**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**					
Итого									1546111					888,04
В том числе:														468,23
Материалы									49					
Машины и механизмы									1138739					
ФОТ									185101					
Накладные расходы									190821					
Сметная прибыль									114301					
Временные здания и сооружения 1,8%									27830					
Итого									**1573941**					
Непредвиденные затраты 3%									47218					
Итого с непредвиденными									**1621159**					
Размещение бетонного боя на свалке (3152т) 3152*576,94									1818515					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**3439674**					
НДС 18%									619141					
ВСЕГО по смете									**4058815**					**888,04**
														468,23

Составил: Инженер-сметчик I категории_____Тагиров А.А
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник отдела_____Слюсарева Г.Д
(должность, подпись, расшифровка)