Утверждаю:
Директор по КСРиР ОАО "ТМТП"
_____ Горюхин Д.А.
"____" _____ 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 18

объемов работ по ремонту отбойных устройств Д1000 в общем количестве 20 шт. на причалах №№ 9, 10, 11 Широкого мола

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Причал № 9**	**шт**	**7**	
Демонтаж отбойного устройства на причале		шт	7	
Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	7*1,219 = 8,533	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	7	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	7	
Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь - 4м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)		тн	7*0,219 = 1,533	
Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	7	
Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	7	
Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	7*1,219 = 8,533	
Навеска новых отбойных устройств с причала		шт	7	
2	**Причал № 10**	**шт**	**8**	
Демонтаж отбойного устройства на причале		шт	8	
Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	8*1,219 = 9,752	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	8	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	8	
Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь - 4м, труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)		тн	8*0,219 = 1,752	
Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	8	
Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	8	
Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	8*1,219 = 9,752	
Навеска новых отбойных устройств с причала		шт	8	
3	**Причал № 11**	**шт**	**5**	
Демонтаж отбойного устройства на причале		шт	5	
Перевозка снятых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	5*1,219 = 6,095	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	5	
Выгрузка снятых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	5	
Изготовление металлической подвески (материал заказчика на 1 отбойник - цепь - 4м; труба 108*10мм - 2 метра; материал подрядчика на 1 отбойник- сталь листовая 20мм = 0,092 тн, скобы такелажные 4 шт.)		тн	5*0,219 = 1,095	
Погрузка новых отбойных устройств (работа машиниста)		шт	5	
Погрузка новых отбойных устройств (работа такелажники)		шт	5	
Перевозка новых отбойных устройств на расстояние до 1 км		тн	5*1,219 = 6,095	
Навеска новых отбойных устройств с причала		шт	5	

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.