УТВЕРЖДАЮ:
Директор по КСРиР АО "ТМТП"
_____ В.А.Захаров
по доверенности №Д-ТМТП-30.08.16-У/0029-1
24.04.2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17
(локальная смета)

на **Ремонт административно-бытового здания ППК инв.№3103**

Основание: ДВ№ 17 от 24.04.17г.
Сметная стоимость строительных работ 1865430 руб.
Средства на оплату труда 449046 руб.
Сметная трудоемкость 3157,29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
		1й этаж, холл - кровля												
1	ТЕРр58-20-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м**	100 м	0,25	9481,55	110,55	667,52	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2700	2502	32	166	70,25	20,19
		630,11 = 4 155,89 - 0,412 x 8 557,72			8703,48	33,87					9		0,18	0,06
2	ТССЦМ 4-2016, п.101-5059 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	**Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм**	м2	26,25 *25*1,05*	401,17		401,17		10531			10531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРр53-21-9 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,14 *14 / 100*	34580,13	29844,3		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5567	762	4805		33,35	5,37
					4735,83	2935,03					473		17,22	2,77
4	ТССЦ-101-8074 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	7	269,11		269,11	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1884			1884		
5	ТЕРр58-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,14 *14 / 100*	1033,55	1,65		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	167	167			9,1	1,46
					1031,9									
6	ТЕР12-01-010-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,028 *(14*0,2) / 100*	14879,62	235,93	674,76	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	639	608	12	19	112,75	4,9
		938,26 = 7 630,40 - 0,782 x 8 557,72			13968,93	37,68					1		0,2	0,01
7	ТССЦ-201-1305 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Профиль шириной до 200 м с покрытием полиэстерм, длина 2500 мм	м	14	406,89		406,89	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5696			5696		
	1й этаж, холл													
8	ТЕРр61-2-7 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15 *15 / 100*	36579,82	216	6956,1	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	6154	5073	37	1044	228,35	39,39
					29407,72	126,07					22		0,67	0,12
9	ТЕРр62-42-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,15 *15 / 100*	480,03		52,56	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	82	74		8	3,77	0,66
					427,47									
10	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,15 *15 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	508	171	65	272	5,94	1,38
					730,5	6,52					1		0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР15-04-007-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	11845,76	118,16	6188,83	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2250	1291	31	928	43,56	10,14
		1 577,21 = 1 456,44 + 0,03 x (12 804,42 - 8 778,55)			5538,77	3,26						0,02	
1й этаж, женская душевая-туалет (пом. по плану №9-10)														
12	ТЕРр63-11-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,02 *2 / 100*	20475,13	208	17098,44	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	420	72	5	343	24,92	0,58
					3168,69	33,87					1		0,18	
13	ТЕРр61-4-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02 *2 / 100*	32639,65	232,08	6879,11	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	731	588	6	137	195,75	4,51
					25528,46	135,49					3		0,72	0,01
14	ТЕРр62-42-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,095 *9,5 / 100*	480,03		52,56	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	52	47		5	3,77	0,41
					427,47									
15	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,095 *9,5 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	321	107	41	173	5,94	0,86
					730,5	6,52					1		0,04	
16	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095 *9,5 / 100*	11537	77,2	7219,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1157	463	8	686	33,78	3,69
		1 709,54 = 1 701,07 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			4240,25	18,84					2		0,1	0,01
17	ТЕРр61-2-11 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06 *6 / 100*	25543,03	216	6956,1	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1700	1267	15	418	142,65	9,84
					18370,93	126,07					9		0,67	0,05
18	ТЕРр62-42-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,06 *6 / 100*	480,03		52,56	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	33	30		3	3,77	0,26
					427,47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,06 *6 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	204	69	26	109	5,94	0,55
					730,5	6,52							0,04	
20	ТЕР15-04-007-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	11845,76	118,16	6188,83	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1198	687	15	496	43,56	5,4
		1 577,21 = 1 456,44 + 0,03 x (12 804,42 - 8 778,55)			5538,77	3,26							0,02	
		коридор 1,2,го этажей, помещения №202,204,301,302												
21	ТЕР15-01-047-15 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2 поверхности облицовки	0,27 *27 / 100*	14199,83	2990,42		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5175	4086	1089		81,97	29,88
					11209,41	114,47					42		0,61	0,22
22	ТЕР15-01-047-15 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,27 *27 / 100*	39282,78	3737,99	21533,12	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	13389	5873	1702	5814	102,46	42,94
					14011,67	143,09					66		0,76	0,35
		помещения № 49,53 по плану 2го этажа												
23	ТЕР10-01-012-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка обшивки каркасных стен	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,235 *23,5 / 100*	2067,35	314,55		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	766	640	126		14,64	5,35
					1752,8									
24	ТЕРр61-1-9 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,235 *23,5 / 100*	32094,45	265,9	21348,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	7920	2832	71	5017	73,8	19,94
					10480	288					78		1,9	0,52
25	ТЕРр53-1-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2 стен	0,235	8545,28	3008,86		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2309	1496	813		51,2	13,83
					5536,42	540,13					146		2,87	0,77
26	ТЕРр63-7-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,03 *3 / 100*	9480,21	974,71		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	326	293	33		74,3	2,56
					8505,5	295,6					10		1,99	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕРр61-1-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,03 *3 / 100*	13881,39	186,97	7550,67	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	445	212	7	226	50,4	1,74
					6143,75	109,22					3		0,58	0,02
28	ТЕР15-01-019-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,03 *3 / 100*	79160,71	306,15	48418,2	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2886	1418	15	1453	228	10,62
		11 548,49 = 8 605,49 + 100 x (88,29 - 58,86)			30436,36	159,58					8		0,86	0,05
29	ТЕР15-04-007-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,235 *23,5 / 100*	7566,14	77,83	3273,23	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2339	1539	31	769	32,73	11,93
					4215,08	1,63							0,01	
30	ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,032 *3,2 / 100*	9120,63	464,25		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	336	319	17		69,87	2,58
					8656,38	270,97					10		1,44	0,06
31	ТЕР11-01-027-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,032 *3,2 / 100*	64878,83	1275,6	48372,73	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2373	756	69	1548	119,78	5,94
		10 823,32 = 10 530,58 + 102 x (83,29 - 80,42)			15230,5	483,25					26		2,66	0,15
помещение №310, актовый зал														
32	ТЕР11-01-049-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,27 *27 / 100*	2577,4	131,58	330,04	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1037	887	61	89	16,64	6,97
					2115,78									
33	ТССЦ-101-3142 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Металлическая "Планка"	п.м	28,35	78,27		78,27	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2219			2219		
34	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,57 *57 / 100*	427,47			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	281	281			3,77	2,47
					427,47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,57 *57 / 100*	5153,9	69,83	4195,08	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3246	787	68	2391	6,66	5,9
					888,99									
		помещение перед актовым залом №49 по плану 3-го этажа												
36	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,265 *26,5 / 100*	11537	77,2	7219,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3229	1293	23	1913	33,78	10,29
		1 709,54 = 1 701,07 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			4240,25	18,84					6		0,1	0,03
37	ТЕРр62-7-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64 *(62+2) / 100*	13214,58	77,2	3636,57	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	9376	6993	56	2327	75,69	55,71
					9500,81	18,84					14		0,1	0,07
38	ТЕРр62-10-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1152 *(4,8*2,4) / 100*	16374,15	77,2	4276,8	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2095	1593	10	492	95,76	12,68
					12020,15	18,84					2		0,1	0,01
39	ТЕР13-06-003-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	1,6	111,58			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	278	278			0,9	2,24
					111,58									
40	ТЕРр62-31-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 *1,6 / 100*	4545,84	8,87	1932,32	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	79	48		31	20,75	0,38
					2604,65									
		кабинет № 405												
41	ТЕРр63-12-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,04 *4 / 100*	21114,14	208	16296,74	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	874	212	9	653	36,25	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3 589,30 = 3 752,05 + 105 x (24,19 - 25,74)			4609,4	33,87					1		0,18	0,01
42	ТЕР15-04-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	3824,07	18,2	1504,79	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	204	143	1	60	16,65	1,04
					2301,08	1,81							0,01	
43	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,185 *18,5 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	626	209	80	337	5,94	1,71
					730,5	6,52					1		0,04	0,01
44	ТЕР15-04-005-06 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	8614,4	78,22	4806,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	429	231	5	193	28,6	1,77
		1 191,60 = 1 183,36 + 0,069 x (12 804,42 - 12 685,13)			3729,83	1,81							0,01	
45	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,145 *14,5 / 100*	11537	77,2	7219,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1767	707	13	1047	33,78	5,64
		1 709,54 = 1 701,07 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			4240,25	18,84					3		0,1	0,01
46	ТЕРр62-16-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,416 *41,6 / 100*	10928,13	77,2	7135,41	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	4783	1778	37	2968	29,6	14,16
		1 663,49 = 1 655,02 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			3715,52	18,84					9		0,1	0,05
47	ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,18 *18 / 100*	427,47			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	89	89			3,77	0,78
					427,47									
48	ТЕРр57-2-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,185 *18,5 / 100*	1881,73	48,33		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	400	390	10		16,17	3,44
					1833,4	28,26					6		0,15	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР11-01-034-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,185 *18,5 / 100*	6535,05	89,68	2943,04	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1578	1006	28	544	25,61	7,36
		802,24 = 10 866,72 - 102,5 x 98,19			3502,33									
50	ТССЦМ 4-2016, п.101-4664 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8.1 мм	м2	18,96	660,85		660,85		12530			12530		
51	ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,18 *18 / 100*	5153,9	69,83	4195,08	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1025	248	22	755	6,66	1,86
					888,99									
52	ТЕР15-04-025-08 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	11047,41	85,68	4235,47	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	592	417	5	170	51,01	3,17
		1 242,09 = 1 165,34 + 0,01837 x (16 099,94 - 11 921,95)			6726,26	1,81							0,01	
53	ТЕР10-01-034-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0718 *7,18 / 100*	45551,4	3369,07	24707,63	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	4131	1948	409	1774	137,43	15,32
					17474,7	124,26					15		0,66	0,08
54	ТССЦМ 4-2016, п.203-0957 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	7,18	3418,33		3418,33		24544			24544		
		кабинет № 505												
55	ТЕРр58-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,3	5595,47	55,79	409,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1913	1770	20	123	41,41	14,28
		373,45 = 1 948,07 - 0,184 x 8 557,72			5130,33	15,03					6		0,08	0,02
56	ТЕРр53-21-9 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	0,3 *30 / 100*	34580,13	29844,3		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	11930	1634	10296		33,35	11,51
					4735,83	2935,03					1013		17,22	5,95
57	ТССЦ-101-8074 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	9	269,11		269,11	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2422			2422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1									242853					437,3
														11,54
	Раздел 2. Ремонт душевой №414													
58	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,02 *2 / 100*	31690,23	19326,66		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1036	383	653		90,41	2,81
					12363,57	2696,3					92		14,33	0,49
59	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,02 *2 / 100*	39824,92	24158,3	212,06	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1298	479	815	4	113,01	3,51
					15454,56	3370,47					113		17,91	0,61
60	ССЦ 1-2015, п.101-5017 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	м2	2,2 *2*1,1*	2934,7		2934,7		6456			6456		
61	ТЕР09-03-037-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,02	10423,47	6054,37	1767,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	320	81	204	35	19,49	0,61
					2601,75	1224,62					41		7,58	0,26
62	ТССЦ-101-3730 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс	т	0,02	32792,48		32792,48	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	656			656		
63	ТССЦ-101-1810 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0006	133156,43		133156,43	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	80			80		
64	ТЕР13-03-002-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 *1 / 100*	1814,32	52,88	856,88	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	23	14	1	8	5,84	0,09
					904,56	1,45							0,01	
65	ТЕР13-03-004-26 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 *1 / 100*	2533,54	37,66	1940,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	28	9		19	4,21	0,07
					555,53	1,45							0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТЕРр65-9-14 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,05 *5 / 100*	32346,29	526,23	8607,89	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1795	1335	30	430	166	9,55
					23212,17									
67	ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,041 *4,1 / 100*	9120,63	464,25		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	430	408	22		69,87	3,29
					8656,38	270,97					13		1,44	0,07
68	ТЕР46-04-005-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка монолитных перегородок: бетонных	1 м3	0,1	2854,22	1518,75		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	328	154	174		10,37	1,2
					1335,47	404,64					46		2,89	0,33
69	ТЕРр57-2-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,041 *4,1 / 100*	24447,33	10670,4		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1153	650	503		111,2	5,24
					13776,93	3027,77					143		21	0,99
70	ТЕР46-04-009-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	0,328 *4,1*0,08*	2365,18	1187,65		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	893	444	449		8,93	3,37
					1177,53	316,43					120		2,26	0,85
71	ТЕР46-04-008-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка покрытий из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,041 *4,1 / 100*	1828,64	198,11		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	86	77	9		14,38	0,68
					1630,53									
72	ТЕРр65-6-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,02 *2 / 100*	63213,97	353,85	50201,31	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1303	291	8	1004	96	2,21
					12658,81	62,13					1		0,33	0,01
73	ТЕР11-01-008-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	1 м3 изоляции	0,41	2197,88	301,13	1624,15	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1048	174	208	666	2,2	1,4
					272,6	71,73					49		0,45	0,31
74	ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,041 *4,1 / 100*	13841,06	519,01	8756,31	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	684	290	35	359	39,51	2,51
					4565,74	239,09					18		1,27	0,08
75	ТЕР11-01-011-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,041 *4,1 / 100*	13611,17	574,33	12690,16	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	583	22	41	520	3	0,19
					346,68	236,92					18		1,26	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР11-01-004-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,075 *7,5 / 100*	50688,1	1836,43	41281,7	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	4212	882	234	3096	46,18	5,37
		9 032,36 = 2 768,36 + 116 x (58,93 - 4,93)			7569,97	73,36					11		0,39	0,05
77	ТЕР11-01-004-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,075 *7,5 / 100*	42983,18	907,86	37508,49	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3460	532	115	2813	27,86	3,24
		7 982,23 = 1 718,23 + 116 x (58,93 - 4,93)			4566,83	43,29					5		0,23	0,04
78	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей противогрибковым средством Ceresit CT 99	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,082 *(4,1+4,1) / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	277	93	35	149	5,94	0,76
					730,5	6,52					1		0,04	
79	ТЕР15-04-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041 *4,1 / 100*	3824,07	18,2	1504,79	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	209	146	1	62	16,65	1,05
					2301,08	1,81							0,01	
80	ТЕР15-04-007-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041 *4,1 / 100*	9447,77	77,83	4221,14	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	506	328	5	173	39,98	2,55
		1 151,09 = 1 018,23 + 0,033 x (12 804,42 - 8 778,55)			5148,8	1,63							0,01	
81	ТЕР11-01-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,041 *4,1 / 100*	64878,83	1275,6	48372,73	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3041	969	88	1984	119,78	7,63
					15230,5	483,25					34		2,66	0,19
82	ТЕРр63-7-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,211 *21,1 / 100*	9480,21	974,71		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2300	2064	236		74,3	18,03
					8505,5	295,6					71		1,99	0,48
83	ТЕР15-01-019-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,211 *21,1 / 100*	82282,12	265,27	60702,01	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	19886	6982	95	12809	159,67	52,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13 533,36 = 8 808,36 + 100 x (106,11 - 58,86)			21314,84	244,16					88		1,65	0,59
84	ТЕР15-02-019-03 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,211 *21,1 / 100*	22398,99	224	15248,04	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5566	2269	80	3217	51,89	17
					6926,95	269,7					96		1,87	0,66
85	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,211 *21,1 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	712	239	89	384	5,94	1,94
					730,5	6,52					1		0,04	0,01
86	ТЕРр56-10-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0164 *1,64 / 100*	4192,62			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	79	79			36,28	0,69
					4192,62									
87	ТЕРр56-9-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 *1 / 100*	22968,65	2086,17		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	264	240	24		179,3	2,06
					20882,48	555,89					7		3,97	0,05
88	ТЕР10-01-039-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0164 *1,64 / 100*	154635,68	12396,6	128318,51	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2802	354	343	2105	104,28	2,66
					13920,57	2136,07					59		11,35	0,32
89	ТССЦ-101-0887 *Приказ Минстроя России от*	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	617,77		617,77	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	618			618		
90	ТЕР15-04-025-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03936 *(1,64*2,4) / 100*	15286,83	70,69	2988,6	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	870	747	5	118	92,73	5,67
					12227,54	1,81							0,01	
91	ТЕРр63-10-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,041 *4,1 / 100*	1267,01	64,49		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	59	56	3		9,58	0,45
					1202,52	37,68					2		0,2	0,01
92	ТЕР10-06-040-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,041 *4,1 / 100*	55999,69	89,37	42064,74	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2613	882	7	1724	105	6,7
		9 315,12 = 8 865,57 + 111 x (44,10 - 40,05)			13845,58									
Итого по разделу 2 Ремонт душевой №414									95336					164,79
														6,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 3. Ремонт душевой №301												
93	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	ДЕМОНТАЖ покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,1 *10 / 100*	31690,23	19326,66		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	5180	1918	3262		90,41	14,04
					12363,57	2696,3					456		14,33	2,42
94	ТЕР09-03-022-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0,1	39824,92	24158,3	212,06	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	6497	2399	4077	21	113,01	17,55
					15454,56	3370,47					568		17,91	3,02
95	ТССЦ-101-1810 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,001	133156,43		133156,43	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	133			133		
96	ТЕР09-03-037-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,11	6059,36	4238,1		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1099	311	788		13,64	2,34
					1821,26	857,29					159		5,31	0,99
97	ТЕР09-03-037-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,11	10423,47	6054,37	1767,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1764	444	1125	195	19,49	3,32
					2601,75	1224,62					228		7,58	1,4
98	ТЕР13-03-002-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046 *4,6 / 100*	1814,32	52,88	856,88	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	108	65	4	39	5,84	0,42
					904,56	1,45							0,01	
99	ТЕР13-03-004-26 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046 *4,6 / 100*	2533,54	37,66	1940,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	134	41	4	89	4,21	0,3
					555,53	1,45							0,01	
100	ТЕРр63-10-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,13	1267,01	64,49		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	190	181	9		9,58	1,44
					1202,52	37,68					6		0,2	0,03
101	ТЕР10-06-040-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,13 *13 / 100*	55999,69	89,37	42064,74	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	8283	2795	20	5468	105	21,2
		9 315,12 = 8 865,57 + 111 x (44,10 - 40,05)			13845,58									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕР15-04-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13 / 100*	3824,07	18,2	1504,79	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	664	464	4	196	16,65	3,35
					2301,08	1,81							0,01	
103	ТЕР15-04-007-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13 / 100*	9447,77	77,83	4221,14	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1605	1038	18	549	39,98	8,07
		1 151,09 = 1 018,23 + 0,033 x (12 804,42 - 8 778,55)			5148,8	1,63							0,01	
Итого по разделу 3 Ремонт душевой №301									40625					72,01
														7,85
Раздел 4.														
кабинет № 105-1														
104	ТЕРр63-12-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,03 *3 / 100*	21915,84	208	17098,44	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	679	159	7	513	36,25	1,25
					4609,4	33,87					1		0,18	0,01
105	ТЕР15-04-027-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3 / 100*	3824,07	18,2	1504,79	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	153	107	1	45	16,65	0,78
					2301,08	1,81							0,01	
106	ТЕР15-04-007-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3 / 100*	9447,77	77,83	4221,14	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	370	239	4	127	39,98	1,86
		1 151,09 = 1 018,23 + 0,033 x (12 804,42 - 8 778,55)			5148,8	1,63							0,01	
107	ТЕРр62-17-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	11205,9	77,2	6578,53	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	475	209	3	263	36,25	1,67
		1 596,52 = 1 588,52 + 0,067 x (12 804,42 - 12 685,13)			4550,17	18,84					1		0,1	
108	ТЕРр62-16-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4 / 100*	10088,82	77,2	6494,44	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	425	162	3	260	28,02	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 522,42 = 1 514,42 + 0,067 x (12 804,42 - 12 685,13)			3517,18	18,84					1		0,1	
		помещения цокольного этажа												
109	ТЕР10-01-047-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0315 *3,15 / 100*	661807,04	3341,38	642582,91	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	21195	776	177	20242	124,91	6,1
					15882,75	97,81					5		0,52	0,04
110	ТЕР10-01-047-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0221 *2,21 / 100*	690957,94	4057,01	661015,46	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	15649	888	153	14608	201	6,9
					25885,47	197,61					7		1,05	0,04
111	ТЕРр61-7-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04 *4 / 100*	64212,74	373,94	13882,6	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2871	2298	17	556	383,06	17,62
					49956,2	218,26					10		1,16	0,06
112	ТЕРр61-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02 *2 / 100*	57541,78	18,99	13882,6	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1282	1004		278	323,4	7,44
					43640,19									
113	ТЕР15-04-007-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 *(2+4) / 100*	11845,76	118,16	6188,83	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	900	516	12	372	43,56	4,05
		1 577,21 = 1 456,44 + 0,03 x (12 804,42 - 8 778,55)			5538,77	3,26							0,02	
		козырек входа (западная сторона)												
114	ТЕРр58-10-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,07 *7 / 100*	4668,42	97,53	11,67	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	376	367	8	1	36,8	2,97
		266,51 = 5 569,01 - 114,5 x 46,31			4559,22									
115	ТССЦ-301-5867 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт.	4	630,08		630,08	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2520			2520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТССЦ-301-5871 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	6	176,89		176,89	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1061			1061		
117	ТЕРр58-10-3 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,02 *2 / 100*	7986,21	60,02	9,36	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	184	182	1	1	63,9	1,47
		446,63 = 3 298,63 - 100 x 28,52			7916,83									
118	ТССЦ-301-5875 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	2	281,92		281,92	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	564			564		
119	ТЕРр59-4-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Замена поручней деревянных: прямой части	100 м поручня	0,025 *2,5 / 100*	3230,27			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	93	93			13,25	0,38
					3230,27									
120	ТССЦ-203-0362 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	м	2,5	85,81		85,81	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	215			215		
121	ТЕРр62-18-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005 *(2,5*0,2) / 100*	19514,87	77,2	2920,43	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	110	95		15	129,9	0,75
					16517,24	18,84							0,1	
		коридоры цокольного этажа												
122	ТЕРр63-11-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,03 *3 / 100*	21196,03	208	17098,44	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	655	135	7	513	30,59	1,06
					3889,59	33,87					1		0,18	0,01
123	ТЕРр56-10-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,024 *2,4 / 100*	4192,62			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	116	116			36,28	1
					4192,62									
124	ТЕРр56-21-5 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 полотен	0,01	93078,63	1532,64	73961,53	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	959	202	17	740	120,3	1,38
					17584,46	325,49					3		1,73	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТССЦ-101-0894 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	-1 *-Ф5,р1*	737,27		737,27	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	-737			-737		
126	ТЕРр62-16-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,21 *321 / 100*	10928,13	77,2	7135,41	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	36905	13716	285	22904	29,6	109,27
		1 663,49 = 1 655,02 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			3715,52	18,84					69		0,1	0,37
127	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6 *160 / 100*	11537	77,2	7219,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	19496	7802	143	11551	33,78	62,16
		1 709,54 = 1 701,07 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			4240,25	18,84					35		0,1	0,18
		лестничная клетка												
128	ТЕР10-01-092-01 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,08 *208 / 100*	2802,71	251,86	1820,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	7029	2358	884	3787	5,94	19,18
					730,5	6,52					24		0,04	0,14
129	ТЕРр62-17-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,215 *21,5 / 100*	11537	77,2	7219,55	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2620	1049	20	1551	33,78	8,35
		1 709,54 = 1 701,07 + 0,071 x (12 804,42 - 12 685,13)			4240,25	18,84					5		0,1	0,02
130	ТЕРр62-7-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,22 *(517+5) / 100*	13214,58	77,2	3636,57	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	76479	57033	463	18983	75,69	454,37
					9500,81	18,84					113		0,1	0,6
131	ТЕРр62-10-6 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3312 *(13,8*2,4) / 100*	16374,15	77,2	4276,8	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	6024	4578	30	1416	95,76	36,48
					12020,15	18,84					7		0,1	0,03
Итого по разделу 4									302244					747,78
														1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 5. ФАСАД (вход - северная сторона)												
132	ТЕРр61-11-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,185	38225,66 31269,56		6956,1	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	7940	6653		1287	245,92	52,33
133	ТЕР15-07-003-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) *380,94 = 238,94 + 13,8 x (24,35 - 14,06)*	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,185 *18,5 / 100*	2281,33 492,67	123,97 1,63	1664,69	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	462	121	33	308	3,69 0,01	0,9
134	ТЕР15-04-019-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности *946,93 = 938,79 + 0,038 x (12 920,91 - 12 706,69)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185 *18,5 / 100*	6043,14 1862,2	61,28	4119,66	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1235	457	16	762	13,8	3,37
135	ТЕРр62-25-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	2271,85 538,5	212,55	1520,8	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	525	136	54	335	4,29	1,08
136	ТЕРр62-25-7 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	7162,92 2923,8	16,4	4222,72	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1673	739	5	929	23,6	5,97
137	ТЕРр62-26-4 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов *1 117,86 = 1 057,41 + 0,0538 x (16 765,97 - 15 642,42)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	7135,62 1831,41	794,56	4509,65	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1656	463	201	992	14,59	3,69
138	ТЕР07-05-016-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород *3 439,99 = 28 669,74 - 2,09 x 12 071,65*	100 м ограждения	0,25	15958,19 14427,91	1530,28 53,98		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	4588	4148	440 15		103,18 0,29	29,67 0,08
139	ТЕР07-05-016-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород *3 439,99 = 28 669,74 - 2,09 x 12 071,65*	100 м ограждения	0,25	32764,88 20611,33	2186,13 77,16	9967,42	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	10093	6815	787 28	2491	147,4 0,41	48,74 0,15
140	ТССЦ-201-0393 *Приказ Минстроя России от*	Ограждения лестниц маршевых	м	25	416,1		416,1	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	10403			10403		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр							МАТ=4,926						
141	ТЕРр62-18-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *(25*0,2) / 100*	19514,87	77,2	2920,43	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1101	950	5	146	129,9	7,48
					16517,24	18,84					1		0,1	0,01
142	ТЕРр62-35-2 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 *(25*0,8) / 100*	11639,32	7,53	1498,29	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	2632	2331	2	299	80,73	18,57
					10133,5									
Итого по разделу 5 ФАСАД (вход - северная сторона)									77154					171,8
														0,24
		Раздел 6. ФАСАД (со стороны склада генгрузов)												
143	ТЕРр58-20-1 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	4,15 *415 / 100*	5595,47	55,79	409,35	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	26450	24485	267	1698	41,41	197,63
		373,45 = 1 948,07 - 0,184 x 8 557,72			5130,33	15,03					71		0,08	0,38
144	ТЕРр53-21-9 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	4,15 *415 / 100*	34580,13	29844,3		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	165034	22602	142432		33,35	159,16
					4735,83	2935,03					14007		17,22	82,18
145	ТССЦ-101-8074 *Приказ Минстроя России от*	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	61,9	269,11		269,11	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	16658			16658		
146	ТЕР46-02-009-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0,38 *38 / 100*	3814,42			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1666	1666			33,64	14,7
					3814,42									
147	ТЕР15-07-003-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,68 *68 / 100*	2281,33	123,97	1664,69	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1696	443	121	1132	3,69	3,32
		380,94 = 238,94 + 13,8 x (24,35 - 14,06)			492,67	1,63					1		0,01	0,01
148	ТЕР15-02-005-05 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,68	46093,86	113,92	9588,75	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	39358	32727	110	6521	232	208,63
					36391,19									
149	ТЕР15-04-019-05 *Приказ Минстроя России от*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой	2,7 *270 / 100*	3624,53	61,28	1701,05	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	11479	6649	237	4593	13,8	49,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31.12.14 №937/пр	*455,94 = 938,79 - 0,038 x 12 706,69*	поверхности		1862,2			МАТ=4,926						
150	ТССЦ-101-4656 *Приказ Минстроя*	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,1026	82589,17		82589,17	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	8474			8474		
151	ТЕР08-07-001-02 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных	6,41 *641 / 100*	7870,37	52,49	2357,53	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	61884	46289	483	15112	43,5	368,77
					5460,35									
152	ТЕР15-01-002-04 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6	100 м2 поверхности облицовки	0,48 *48 / 100*	304558,2	7674,09	161835,21	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	168705	85728	5296	77681	885,5	562,12
					135048,9	1728,16					1194		11,44	7,89
153	ТССЦ-101-1716 *Приказ Минстроя России от*	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,058	40767,28		40767,28	2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	2365			2365		
154	ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,5	846,96			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	3811	3811				
					846,96									
155	ТССЦпг03-21-01-045 *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза	4,5	255,78	255,78		2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926	1151		1151			
156	тариф	Утилизация строительного мусора	т	4,5	288,81			2-2017 ТСНБ(2014) ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113;	1300					
Итого по разделу 6 ФАСАД (со стороны склада генгрузов)									822662					1563,61
														90,47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									896506	341524	157641	396041		2515,84
											16594			97,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1014274	429015	187918	396041		3157,29
											20031			118,09
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 10, 15, 19, 23, 43, 53-54, 11, 20, 22, 28-29, 42, 44, 52, 31-32, 35, 49-51, 39, 58-59, 61-62, 60, 63, 78, 85, 88-89, 92, 64-65, 73-77, 81, 79-80, 83-84, 90, 93-94, 96-97, 95, 101, 98-99, 102-103, 105-106, 113, 109-110, 128, 133-134, 139-140, 147-150, 152-153, 151)									28780	25115	3660			177,441
											537			3,235
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 6, 10, 15, 19, 23, 43, 53-54, 11, 20, 22, 28-29, 42, 44, 52, 21, 31-32, 35, 49-51, 39, 58-59, 61-62, 60, 63, 78, 85, 88-89, 92, 64-65, 73-77, 81, 79-80, 83-84, 90, 93-94, 96-97, 95, 101, 98-99, 102-103, 105-106, 113, 109-110, 128)									18439	13905	4533			104,9335
											579			3,269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 5, 7, 55, 3-4, 25, 56-57, 8, 13, 17, 24, 27, 9, 14, 16, 18, 36-38, 40, 45-46, 12, 26, 41, 30, 34, 47-48, 66, 72, 67, 69, 68, 70-71, 82, 91, 86-87, 100, 104, 122, 107-108, 120-121, 126-127, 129-131, 111-112, 114-119, 123-125)									19171	16717	2451			132,6675
											324			1,9275
МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 132-137, 141-142, 138-140, 143-150, 152-153, 151)									51378	31748	19629			226,356
											1998			11,832
Накладные расходы									370088					
В том числе, справочно:														
65% = 76%*0.85 ФОТ (от 93) (Поз. 119)									60					
65% = 77%*0.85 ФОТ (от 3267) (Поз. 12, 26, 41, 82, 91, 100, 104, 122)									2125					
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 20053) (Поз. 8, 13, 17, 24, 27, 111-112, 132)									13436					
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 104866) (Поз. 9, 14, 16, 18, 36-38, 40, 45-46, 30, 34, 47-48, 67, 69, 107-108, 120-121, 126-127, 129-131, 135-137, 141-142)									71309					
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 649) (Поз. 86-87, 123-125)									454					
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 29559) (Поз. 1-2, 5, 7, 55, 114-118, 143)									20987					
73% = 86%*0.85 ФОТ (от 42134) (Поз. 3-4, 25, 56-57, 144-145)									30758					
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 8077) (Поз. 39, 58-59, 61-62, 64-65, 93-94, 96-99)									6220					
88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1627) (Поз. 66, 72)									1432					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 156140) (Поз. 11, 20-22, 28-29, 42, 44, 52, 79-80, 83-84, 90, 102-103, 105-106, 113, 133-134, 147-150, 152-153)									138965					
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 2507) (Поз. 68, 70-71, 146)									2357					
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 11648) (Поз. 10, 15, 19, 23, 43, 53-54, 60, 63, 78, 85, 88-89, 92, 95, 101, 109-110, 128)									11648					
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 609) (Поз. 6)									621					
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 46289) (Поз. 151)									48141					
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 6711) (Поз. 31-32, 35, 49-51, 73-77, 81)									7047					
132% = 155%*0.85 ФОТ (от 11006) (Поз. 138-140)									14528					
Сметная прибыль									196512					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 125879) (Поз. 8, 13, 17, 24, 27, 9, 14, 16, 18, 36-38, 40, 45-46, 12, 26, 41, 82, 91, 100, 104, 122, 107-108, 120-121, 126-127, 129-131, 111-112, 132, 135-137, 141-142)									50351					
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156140) (Поз. 11, 20-22, 28-29, 42, 44, 52, 79-80, 83-84, 90, 102-103, 105-106, 113, 133-134, 147-150, 152-153)									57772					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1720) (Поз. 66, 72, 119)									826					
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 649) (Поз. 86-87, 123-125)									325					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11648) (Поз. 10, 15, 19, 23, 43, 53-54, 60, 63, 78, 85, 88-89, 92, 95, 101, 109-110, 128)									5009					
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 609) (Поз. 6)									268					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29559) (Поз. 1-2, 5, 7, 55, 114-118, 143)									15370					
54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2307) (Поз. 30, 34, 47-48, 67, 69)									1246					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2913) (Поз. 39, 64-65, 68, 70-71, 98-99, 146)									1398					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 42134) (Поз. 3-4, 25, 56-57, 144-145)									23595					
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6711) (Поз. 31-32, 35, 49-51, 73-77, 81)									3423					
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46289) (Поз. 151)									24996					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7671) (Поз. 58-59, 61-62, 93-94, 96-97)									4449					
68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11006) (Поз. 138-140)									7484					
Итоги по смете:														
Итого по разделу 1									242852					437,3
														11,54
Итого по разделу 2 Ремонт душевой №414									95336					164,79
														6,48
Итого по разделу 3 Ремонт душевой №301									40625					72,01
														7,85
Итого по разделу 4									302244					747,78
														1,51
Итого по разделу 5 ФАСАД (вход - северная сторона)									77154					171,8
														0,24
Итого по разделу 6 ФАСАД (со стороны склада генгрузов)									822662					1563,61
														90,47
Итого									1580873					3157,29
														118,09
В том числе:														
Материалы									396041					
Машины и механизмы									187918					
ФОТ									449046					
Накладные расходы									370088					
Сметная прибыль									196512					
НДС 18%									284557					
ВСЕГО по смете									**1865430**					**3157,29**
														118,09

Составил: _____ ст.инженер-сметчик ОУПиР Хандруга Е.И.

Объемы проверил: _____ зам.начальника ОКС Юрченко Н.И.

Согласовано: _____ начальник ОКС Винокуров А.Б.